



ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RELATÓRIO

RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE RESULTADO E ABERTURA DE PRAZO RECURSAL.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

Autos do processo de licitação autuado sob o nº 004/2022, na modalidade Tomada de Preços nos termo do processo administrativo nº 062/2022

LICITANTES	RELATÓRIO	RESULTADO
JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 04.664.593/0001- 41, SÃO LUÍS/MA.	A empresa apresentou atestado de capacidade Técnica incompatível com a exigência do item 5.2.5.3.1 do edital.	INABILITADO
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 06.325.699/0001- 46, IMPERATRIZ/MA.	 a) Não apresentou atestado de capacidade técnica profissional conforme exigência do item 5.2.5.3. Capacitação técnico-profissional; b) Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional exigida no item 5.2.5.3. Comprovação técnica-operacionai. c) Apresentou CND da Receita Federal com data de validade vencida, d) Apresentou Certidão Simplificada e Especifica com data de validade superior a 30 dias da data de abertura do certame, contrariando o disposto do item 5.2.4 do edital. e) Na CRQ – CREA –MA, Certidão de Registro e Quitação do engenheiro não consta a empresa licitante como contratante. 	INABILITADO
SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 23.579.268/0001- 25, JOÃO LISBOA/MA.	a) A empresa apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento em cópia não autenticada, contrariando a exigência contida no caput do item 5.2 do edital, que assim prever; "Envelope nº 01 deverá conter 01 (uma) via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data	INABILITADO





The OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OUT OUT OF THE OUT	·	
	marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte documentação". b) A empresa não apresentou a certidão especifica da Junta Comercial exigida no item 5.2.4 do edital. c) A empresa não apresentou a última alteração do contrato social, contrariando assim a exigência do item 5.2.1 alinea "b". que assim prever; b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores. Estes documentos de verão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documentos consolidados, devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente. d) A empresa apresentou a CRQ — Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA-MA, inválida por falta de atualização das informações cadastrais junto ao órgão emissor.	
S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 13.136.076/0001-90	A empresa apresentou atestado de capacidade Técnica incompatível com a exigência do item 5.2.5.3.1 do edital.	INABILITADO
2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , CNPJ: 37.590.863/0001-76, SÃO LUÍS/MA.	 a) A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica profissional exigido no item 5.2.5.3.1 do edital. b) Não apresentou a CRQ – CREA, Certidão de Registro e Quitação pessoa física, exigida no item 5.2.5.2 do edital. c) Apresentou a documentação de habilitação numerada, porem completamente fora da ordem exigida no edital. 	INABILITADO
	a) A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica profissional	





and the second s		
J K S ALVES & CIA. LTDA, CNPJ: 14.092.200/0001-26, IMPERATRIZ/MA.	exigido no item 5.2.5.3.1 do edital. b) Não apresentou declaração conforme item 5.2.9 e 5.2.11 do edital c) Apresentou declaração conjunta fazendo alusão à modalidade	INABILITADO
	pregão e à lei 10.520/02. (inválida). d) Apresentou a documentação de habilitação numerada, porem completamente fora da ordem exigida no edital.	
	 a) Apresentou a certidão simplificada com data de emissão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2.4 que assim prever "Certidão Simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, 	
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ: 04.022.585/0001- 00, JOÃO LISBOA/MA.	com data de expedição não superior a 30 dais da data prevista para abertura do certame, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou do estado de origem da empresa licitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2008". b) A primeira página do contrato social, todas as páginas das certidões especifica e simplificada e a cópia do CRF - FGTS estão com péssima impressão, borradas e ilegíveis, em desacordo com a exigência do item 5.1.8 que assim prever "Os documentos apresentados em cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, não serão considerados válidos para a análise da Documentação e Proposta". c) A empresa fez juntada de documentação mista, fazendo constar em sua documentação certidões da JUCEMA de duas	INABILITADO
	empresas distintas embora tendo o mesmo proprietário. "equívoco involuntário." d) As declarações apresentadas pela empresa estão todas equivocadamente endereçadas ao pregoeiro, enquanto deveriam ser ao presidente da CPL ou à autoridade superior ou apenas ao próprio órgão. (erro formal).	





and the same of th		
	e) A empresa apresentou o atestado de capacidade técnica operacional exigido no item 5.2.5.3.1 do edital acompanhado de planilhas de demonstração de quantitativos executados em cópia não autenticada, deixando de cumprir o que preconiza o item 5.2 do edital que assim prever "O Envelope nº 01 deverá conter 01 (uma) via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte documentação".	
M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.189.795/0001- 42, JOÃO LISBOA/MA.	 a) A empresa presentou a certidão simplificada e simplificada com data de emissão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2.4 que assim prever "Certidão Simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, com data de expedição não superior a 30 dias da data prevista para abertura do certame, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou do estado de origem da empresa licitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2008". b) A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica operacional exigido no item 5.2.5.3.1 do edital 	INABILITADO
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.011.896/0001-89, GOVERNADOR EDSON LOBÃO/MA	A empresa cumpriu as exigências de habilitação contidas no item 5.2 dos seus subitens e alíneas	HABILH ABO
PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.872.242/0001- 57, DAVINOPOLIS/MA	 a) A empresa apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento em cópia não autenticada, contrariando o disposto no item 5.2 do edital. b) A certidão simplificada e especifica da JUCEMA Não atendem a 	INABILITADO





The part of the pa		
	exigência do item 5.2.4, letra (A), ambas com data de emissão superior a 30 dias da data prevista para a abertura do certame. c) Não apresentou as seguintes declarações; Declaração de ausência de processo judicial conforme item 5.2.9, Declaração de Localização e Funcionamento desacompanhada das fotografias, conforme exigência do item 5.2.10. d) Não comprimiu a exigência do item 5.2.3, Letra (C). e) Não apresentou comprovação de capacidade técnica Operacional conforme exigência do 5.2.5.3 do edital.	
ENGESERV CONSTRUTORA	A empresa cumpriu as exigências de	
LTDA, CNPJ: 31.570.201/0001-	habilitação contidas no item 5.2 dos seus	HABILITADO
58, PORTO FRANCO/MA	subitens e alineas.	
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 32.611.684/0001- 54, ARAGUAÍNA/TO	 a) A empresa não apresentou Certidão especifica da Junta Comercial conforme exigência do item 5.2.4 letra "a", CRQ – Certidão de Registro e Quitação do CREA emitida pelo CREA-TO sem visto do CREA-MA conforme exigência do item 5.2.5.1.1 b) O Atestado de Capacidade Técnica Operacional não atende a exigência do item 5.2.5.3 do edital. (atestado genérico) c) O Atestado de Capacidade Técnica Profissional não atende a exigência do item 5.2.5.3 do edital. (objeto 	INABILITADO
	divergente).	
FOS EMPREENDIMENTOS	A empresa não apresentou atestado de	INABILITADO
EIRELI, CNPJ: 11.453.310/0001-88, PASSAGEM FRANCA/MA	capacidade técnica operacional item 5.2.5.3.1.	
ALVORADA CONSTRUIR LTDA,	a) A empresa cumpriu as exigências de	
CNPJ 05.703.869/0001-16,	habilitação contidas no item 5.2 dos seus	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
RIBAMAR FIQUENE/MA.	subitens e alíneas.	

Considerando o resultado alcançado na análise procedida onde restaram habilitadas as seguintes empresas licitantes CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ALVORADA CONSTRUIR LTDA e ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, e inabilitadas as seguintes empresas licitantes F O S EMPREENDIMENTOS EIRELI, FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, J K S ALVES & CIA. LTDA, 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERVCON EMPREENDIMENTOS EIRELI, POTENTE MATERIAIS DE





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA conforme informações acima relacionadas, com base no item 6.1.2 do edital que assim prever; <u>Após a apreciação dos documentos exigidos, a Comissão declarará habilitadas as empresas licitantes que os apresentarem na forma indicada nesta Tomada de Preços e inabilitadas as que não atenderem a essas exigências</u>.

Considerando o que consta no inciso I alínea "a" do art. 109 da lei 8.666/93, que assim prevê: <u>Art.</u>
109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

<u>I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:</u>

a) habilitação ou inabilitação do licitante; (o grifo é nosso).

Faço uso do presente expediente para informar a todos os **LICITANTES**, **HABILITADOS** E **INABILITADOS** e a quem possa interessar que fica concedido o prazo recursal acima mencionado com inicio em 10 de Outubro e término em 14 de Outubro de 2022.

A publicação deste ato na imprensa oficial servirá como intimação dos interessados conforme dispõe a Lei Federal 8.666/93 no § 1º do Art; 109.

Informa ainda o presidente da CPL que esta comissão reserva-se ao direito de verificar junto aos órgãos de controle quanto à veracidade de quaisquer documentos que possam apresentar indícios de fraudes e oferecer denúncia caso seja necessário.

Podendo ainda verificar junto às autoridades públicas responsáveis pela emissão de qualquer documento apresentado pelas empresas quanto à autenticidade dos mesmos e se necessário solicitar documentos complementares que venha melhorar ou complementar o entendimento nesta fase de análise documental.

Ocorrendo a comprovação de fraude ou adulteração de documentos será declarado o licitante fraudulento inidôneo e a Procuradoria Geral do Municipio encaminhará o caso à Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual da comarca de Porto Franco –MA, para as providências cabiveis.

Sem mais, esta comissão se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

Campestre do Maranhão - MA, 06 de Outubro de 2022.

JORGE ANT ONIO VIERA DE SENA

residente da CPL



quinta-feira, 6 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 270

PODER EXECUTIVO

RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE RESULTADO E ABERTURA DE PRAZO RECURSAL.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

Autos do processo de licitação autuado sob o n^{o} 004/2022, na modalidade Tomada de Preços nos termo do processo administrativo n^{o} 062/2022

RELATÓRIO	RESULTADO
A empresa apresentou atestado de capacidade	
5.2.5.3.1 do edital.	INABILITADO
capacidade tecnica profissional conforme exigência do item 5.2.5.3. Capacitação técnico-profissional; b) Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional exigida no item 5.2.5.3. Comprovação técnica-operacional. c) Apresentou CND da Receita Federal com data de validade vencida, d) Apresentou Certidão Simplificada e Especifica com data de validade superior a 30 dias da data de abertura do certame, contrariando o disposto do item 5.2.4 do edital. e) Na CRQ - CREA -MA, Certidão de Registro e Quitação de engenheiro não consta a empresa licitante como	INABILITADO
a) A empresa apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento em cópia não autenticada, contrariando a exigência contida no caput do item 5.2 do edital, que assim prever; "Envelope nº 01 devera conter 01 (uma) via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte documentação".	INABILITADO
b) A empresa não apresentou a certidão especifica da Junta Comercial exigida no item 5.2.4 do edital. c) A empresa não apresentou a última alteração do contrato social, contrariando assim a exigência do item 5.2.1 alínea "b". que assim prever; b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores. Estes documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documentos consolidados, devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão	g.A
	A empresa apresentou atestado de capacidade Técnica incompatível com a exigência do item 5.2.5.3.1 do edital. a) Não apresentou atestado de capacidade técnica profissional conforme exigência do item 5.2.5.3. Capacitação técnico-profissional; b) Não apresentou atestado de capacidade técnica operacional exigida no item 5.2.5.3. Comprovação técnica-operacional. c) Apresentou CND da Receita Federal com data de validade vencida, d) Apresentou Certidão Simplificada e Especifica com data de validade superior a 30 dias da data de abertura do certame, contrariando o disposto do item 5.2.4 do edital. e) Na CRQ - CREA -MA, Certidão de Registro c Quitação do engenheiro não consta a empresa licitante como contratante. a) A empresa apresentou o Alvará de Localização e Funcionamento em cópia não autenticada, contrariando a exigência contida no caput do item 5.2 do edital, que assim prever; "Envelope nº 01 devera conter 01 (uma) via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte documentação". b) A empresa não apresentou a certidão específica da Junta Comercial exigida no item 5.2.4 do edital. c) A empresa não apresentou a última alteração do contrato social, contrariando assim a exigência do item 5.2.1 alínea "b", que assim prever; b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades



DIÁRIO OFICIAL

CAMPESTRE DO MARANHÃO | Lei n° 92, de 27 de Maio de 2019

quinta-feira, 6 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 270

PODER EXECUTIVO

	Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA-MA, inválida por falta de atualização das informações cadastrais junto ao órgão emissor.	
S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 13.136.076/0001-90	A empresa apresentou atestado de capacidade Técnica incompatível com a exigência do item 5.2.5.3.1 do edital.	INABILITADO
2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 37.590.863/0001-76, SÃO LUÍS/MA.	a) A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica profissional exigido no item 5.2.5.3.1 do edital. b) Não apresentou a CRQ - CREA, Certidão de Registro e Quitação pessoa física, exigida no item 5.2.5.2 do edital. c) Apresentou a documentação de habilitação numerada, porem completamente fora da ordem exigida no edital.	INABILITADO
J K S ALVES & CIA. LTDA, CNPJ: 14.092.200/0001-26, IMPERATRIZ/MA.	 a) A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica profissional exigido no item 5.2.5.3.1 do edital. b) Não apresentou declaração conforme item 5.2.9 e 5.2.11 do edital c) Apresentou declaração conjunta fazendo alusão à modalidade pregão e à lei 10.520/02. (inválida). d) Apresentou a documentação de habilitação numerada, porem completamente fora da ordem exigida no edital. 	INABILITADO
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ: 04.022.585/0001-00, JOÃO LISBOA/MA.	a) Apresentou a certidão simplificada com data de emissão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2.4 que assim prever "Certidão Simplificada e especifica da Junta Comercial do Esiado do Maranhão - JUCEMA, com data de expedição não superior a 30 dais da data prevista para abertura do certame, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou do estado de origem da empresa licitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2008".	INABILITADO
	b) A primeira página do contrato social, todas as páginas das certidões especifica e simplificada e a cópia do CRF - FGTS estão com péssima impressão, borradas e ilegíveis, em desacordo com a exigência do item 5.1.8 que assim prever "Os documentos apresentados em cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, não serão considerados válidos para a análise da Documentação e Proposta".	
	C) A empresa fez juntada de documentação mista, fazendo constar em sua documentação certidões da JUCEMA de duas empresas distintas embora tendo o mesmo proprietário. "equívoco involuntário."	
	d) As declarações apresentadas pela empresa estão todas equivocadamente endereçadas ao pregoeiro, enquanto deveriam ser ao presidente da CPL ou à autoridade superior ou apenas ao próprio órgão. (erro formal).	
	e) A empresa apresentou o atestado de capacidade técnica operacional exigido	



DIÁRIO OFICIAL

CAMPESTRE DO MARANHÃO | Lei n° 92, de 27 de Maio de 2019

quinta-feira, 6 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 270

PODER EXECUTIVO

	demonstração de quantitativos executados em cópia não autenticada deixando de cumprir o que preconiza o item 5.2 do edital que assim prever "C Envelope nº 01 deverá conter 01 (uma via legível, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pelo Comissão Permanente de Licitação CPL, neste último caso com antecedência de 24 (vinte e quatro horas da data marcada para entrego dos envelopes, mediante da apresentação dos originais para	
M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.189.795/0001-42, JOÃO LISBOA/MA.	simplificada e simplificada com data de emissão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2.4 que assim prever "Certidão Simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, con data de expedição não superior a 30 dias da data prevista para abertura do certame, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou do estado de origem da empresa licitante, en atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2008".	INABILITADO
CAMPO ALEGRE	de capacidade técnica operaciona exigido no item 5.2.5.3.1 do edital	
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.011.896/0001-89, GOVERNADOR EDSON LOBÃO/MA		HABINETADO.
PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.872.242/0001-57, DAVINOPOLIS/MA	Localização e Funcionamento em cópia não autenticada, contrariando disposto no item 5.2 do edital. b) A certidão simplificada e especifica da JUCEMA Não atendem a exigência do item 5.2.4, letra (A), ambas com data	INABILITADO
	declarações; Declaração de ausência de processo judicial conforme iten 5.2.9, Declaração de Localização e Funcionamento desacompanhada da	
	item 5.2.10. d) Não comprimiu a exigência do iten 5.2.3, Letra (C). e) Não apresentou comprovação do capacidade técnica Operaciona conforme exigência do 5.2.5.3 do edital.	
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 31.570.201/0001-58, PORTO FRANCO/MA	contidas no item 5.2 dos seus subitens e alíneas	SAPERADIC SE
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 32.611.684/0001-54,	especifica da Junta Comercia conforme exigência do item 5.2.4 letro "a", CRQ - Certidão de Registro Quitação do CREA emitida pelo CREA TO sem visto do CREA-MA conforma exigência do item 5.2.5.1.1	I INABILITADO
	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 09.011.896/0001-89, GOVERNADOR EDSON LOBÃO/MA PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 29.872.242/0001-57, DAVINOPOLIS/MA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 31.570.201/0001-58, PORTO FRANCO/MA	acompanhado de planilhas de demonstração de quantitativos executados em cópia não autenticada, eixando de cumprir o que preconiza o item 5.2 do edital que assim prever "O Envelopen "O di deverá conter 10 (uma) via legivei, em cópia devidamente autenticada por Cartório ou pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, neste ditimo caso com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto, a seguinte documentação". A empresa presentou a certidão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2 4 que assim prever "Certidão Simplificada e emplesão superior a 30 dias, não atendendo o item 5.2 4 com data de expecifica da Junia Comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, com data de expecifica do Auranhão ou de estado de origem da empresa Sicitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/0/22008". DAVINOPOLISMA A empresa não apresentou o atestado de capacidade tecnica operacional de expecifica de incumpra la licitante, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/0/22008". DAVINOPOLISMA A empresa não apresentou o atestado de capacidade tecnica operacional contidas no itom 5.2 do edital. A empresa cumpriu as exigências de habilitação e Puncionamento desacompanha da da fotografias, conforme exigência do item 5.2.3, letra (C). A contidas no itom 5.2 do edital. A contidas no itom 5.2 do edital a full de la contida de contida de contida de específica da JuCEMA Não atendem a exigência do item 5.2.3, Letra (C). Não apresentou as esquintes declarações; Declaração de auséncia de processo judicial conforme tiem 5.2.9, Declaração de funcionamento desacompanhada das fotografias, conforme exigência do item 5.2.3, Letra (C). Não apresentou comprovação de capacidade técnica operacional conforme exigência do item 5.2.4 letra "a", (RQ - Certidão de Registro e "a", (RQ - Certidão de Registro

quinta-feira, 6 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 270

PODER EXECUTIVO

	Operacional não atende a exigência do item 5.2.5.3 do edital. (atestado genérico) c) O Atestado de Capacidade Técnica Profissional não atende a exigência do item 5.2.5.3 do edital. (objeto divergente).	
FOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 11.453.310/0001-88, PASSAGEM FRANCA/MA	A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica operacional item 5.2.5.3.1.	INABILITADO
ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ 05.703.869/0001-16, RIBAMAR FIQUENE/MA.	 a) A empresa cumpriu as exigências de habilitação contidas no item 5.2 dos seus subitens e alíneas. 	Total Maring

Considerando o resultado alcançado na análise procedida onde restaram habilitadas as seguintes empresas licitantes CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ALVORADA CONSTRUIR LTDA e ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, e inabilitadas as seguintes empresas licitantes F O S EMPREENDIMENTOS EIRELI, FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, J K S ALVES & CIA. LTDA, 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERVIÇON EMPREENDIMENTOS EIRELI, POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E ERVIÇOS LTDA e JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA conforme informações acima relacionadas, com base no item 6.1.2 do edital que assim prever; Após a apreciação dos documentos exigidos, a Comissão declarará habilitadas as empresas licitantes que os apresentarem na forma indicada nesta Tomada de Preços e inabilitadas as que não atenderem a essas exigências.

Considerando o que consta no inciso I alínea "a" do art. 109 da lei 8.666/93, que assim prevê: <u>Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:</u>

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante; (o grifo é nosso).

Faço uso do presente expediente para informar a todos os **LICITANTES**, **HABILITADOS E INABILITADOS** e a quem possa interessar que fica concedido o prazo recursal acima mencionado com início em 10 de Outubro e término em 14 de Outubro de 2022.

A publicação deste ato na imprensa oficial servirá como intimação dos interessados conforme dispõe a Lei Federal 8.666/93 no § 1º do Art; 109.

Informa ainda o presidente da CPL que esta comissão reserva-se ao direito de verificar junto aos órgãos de controle quanto à veracidade de quaisquer documentos que possam apresentar indícios de fraudes e oferecer denúncia caso seja necessário.

Podendo ainda verificar junto às autoridades públicas responsáveis pela emissão de qualquer documento apresentado pelas empresas quanto à autenticidade dos mesmos e se necessário solicitar documentos complementares que venha melhorar ou complementar o entendimento nesta fase de análise documental.

Ocorrendo a comprovação de fraude ou adulteração de documentos será declarado o licitante fraudulento inidôneo e a Procuradoria Geral do Municipio encaminhará o caso à Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual da comarca de Porto Franco -MA, para as providências cabíveis.

Sem mais, esta comissão se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

Campestre do Maranhão - MA, 06 de Outubro de 2022.

JORGE ANTONIO VIERA DE SENA



quinta-feira, 6 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 270

PODER EXECUTIVO



FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA CNPJ: 01.598.550/00001-17

(99) 98513-6826

www.transparencia.campestredomaranhao.ma.gov.br/acessoInformacao/diari

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO:015985 MARANHAO:01598550000117 50000117

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO Dados: 2022.10.06 16:29:08 -03'00'





CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES

ASSUNTO: REABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

Autos do processo de licitação autuado sob o nº 004/2022, na modalidade Tomada de Preços nos termos do processo administrativo nº 062/2022.

Considerando que se finda no âmbito administrativo a fase recursal do processo de licitação acima epigrafado.

Considerando o resultado na fase de HABILITAÇÃO das empresas participantes, conforme decisão proferida e comunicada no Diário Oficial do Município - DOM, na edição de nº 270 do dia 06 de Outubro de 2022, onde restaram habilitadas as seguintes empresas licitantes CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ALVORADA CONSTRUIR LTDA e ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, e inabilitadas as seguintes empresas licitantes F O S **EMPREENDIMENTOS** EIRELI. CONSTRUTORA **FEITOSA** EIRELI. **PARIS** M C S COMERCIO E SERVIÇOS **EMPREENDIMENTOS** LTDA, LTDA. EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, J K S ALVES & CIA. LTDA, 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, S W M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERVOON EMPREENDIMENTOS EIRELI, POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

Considerando a necessidade de prosseguimento do certame aos seus atos ulteriores, e ainda o imperioso interesse público.

Faço uso do presente expediente para convocar as empresas habilitadas, conforme o resultado supramencionado, para que se façam presentes na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Onildo Gomes, nº 134, Centro, Campestre do Maranhão – MA, no dia 21 de Outubro de 2022 às 10:00 hs, para a sessão de reabertura do certame, onde será procedida da devida continuidade do certame culminado para a abertura dos envelopes de **PROPOSTAS DE PRECOS**, e demais atos que se fizeram oportunamente necessários.

Informa ainda o presidente da CPL que o não comparecimento a esta convocação implicará na total decadência de continuidade da empresa ausente no presente certame.

Sem mais, esta comissão se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

Campestre do Maranhão - MA, 18 de Outubro de 2022.

JORGE ANTÔNIO VIEIRA DE SENA Presidente da CPL

Rua Onildo Gomes, nº 134 Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA CNPJ: 01 598-550/00001-17

www.campestredomaranhao.ma.gov.br

terça-feira, 18 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 271

PODER EXECUTIVO

_		1		
Su	m	а	rı	\mathbf{C}

CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES	2
-----------------------------------	---



terça-feira, 18 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 271

PODER EXECUTIVO

CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS LICITANTES

ASSUNTO: REABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

Autos do processo de licitação autuado sob o nº 004/2022, na modalidade Tomada de Preços nos termos do processo administrativo nº 062/2022.

Considerando que se finda no âmbito administrativo a fase recursal do processo de licitação acima epigrafado.

Considerando o resultado na fase de HABILITAÇÃO das empresas participantes, conforme decisão proferida e comunicada no Diário Oficial do Município - DOM, na edição de nº 270 do dia 06 de Outubro de 2022, onde restaram habilitadas as seguintes empresas licitantes CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ALVORADA CONSTRUIR LTDA e ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, e inabilitadas seguintes empresas licitantes О EMPREENDIMENTOS EIRELI, FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI, PARIS EMPREENDIMENTOS L'IDA, M C S LTDA, COMERCIO E SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI, J K S ALVES & CIA. LTDA, 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, S W M CONSTRUÇÕES E **EMPREENDIMENTOS** LTDA, **SERVCON** EMPREENDIMENTOS EIRELI, POTENTE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

Considerando a necessidade de prosseguimento do certame aos seus atos ulteriores, e ainda o imperioso interesse público.

Faço uso do presente expediente para convocar as empresas habilitadas, conforme o resultado supramencionado, para que se façam presentes na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Oniido Gomes, nº 134, Centro, Campestre do Maranhão - MA, no dia 21 de Outubro de 2022 às 10:00 hs, para a sessão de reabertura do certame onde será procedida da devida continuidade do certame culminado para a abertura dos envelopes de **PROPOSTAS DE PREÇOS**, e demais atos que se fizeram oportunamente necessários.

Informa ainda o presidente da CPL que o não comparecimento a esta convocação implicará na total decadência de continuidade da empresa ausente no presente certame.

Sem mais, esta comissão se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

Campestre do Maranhão - MA, 18 de Outubro de 2022.

JORGE ANTÔNIO VIEIRA DE SENA Presidente da CPL



terça-feira, 18 DE outubro DE 2022 ANO III EDIÇÃO Nº 271

PODER EXECUTIVO



FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA

CNPJ: 01.598.550/00001-17

(99) 98513-6826

www.transparencia.campestredomaranhao.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO:015985500001 17

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO:01598550000117 Dados: 2022.10.18 17:55:38 -03'00'



PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Tonvinuções Éurelyst e Yozazões

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO

MARANHAO-MA

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. PROPONENTE: Construtora Alvorada

RAZÃO SOCIAL: Alvorada Construir Ltda

SEDE: Rua Ceará nº65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene - ma

C.N.P.J: 05.703,869/0001-16

CONTATOS: (99) 98450-9992, (99) 3586-1187

Rua Ceará Nº 65 - Vila Mariana -

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: REINALDO GOMES DA SILVA

DADOS BANCÁRIO: Banco do Brasil Agência nº 3280-8, Conta Corrente nº 30960-5, titular, Alvorada Construir Ltda, CNPJ nº 05.703.869/0001-16:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 1.814.880,56 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUATOSE MIL, OITOCENTOS E OITENA REAIS, E CINENTTA E SEIS CENTAVOS), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referencia e no Edital.

- 3.PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS LICITADOS: 180 días a conta da ordem de serviços emitida por esta prefeitura.
- 4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo prestador do serviço/fornecedores atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal.

Ribamar Figuene – Ma, 14 de Setembro de 2022

Alvorada Construir LTDA

Reinaldo Gomes da Silva Sócio Administrador

CPF n°505.086.953-68, RG n°155357620006 SSP/MA

Waldegno Sakústiaño de almento Silva Junior Função: Engenneiro Civil CREA:7427/ D- MA Registro 110023/178

GPF:515.537.673-49

ପ୍ରିମ୍ମେ 65938-000 - Ribamar Fiquene - MA





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% VERSÃO HORA MES DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116.68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 115,66% 2022/08 - São Luis 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESGNERAÇÃO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	GINU	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS IN	ICIAS					32.621,32
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	457,66	2.745,96
1.2	I11512	Mobilização e desmobilização de equipamentos	ORSE	Un	1,00	15.296,44	15.296,44
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	12,00	1,214,91	14.578,92
2	ADMINISTRA	ÇAO DA OBRA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31.262,82
2.1	011736	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA,ETC)	SBC	MES	6,00	5.210,47	31,262,82
3	SERVIÇOS D	E TERRAPLENAGEM					689,081,47
3.1	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	m³	46.663,20	1,34	62,528,69
ork	5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m² - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	558.613,32	0,62	346.340,26
3.3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	m²	116.658,00	0,49	57.162,42
3.4	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	m²	233.316,00	0,09	20.998,44
3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	46,663,20	4,33	202.051,66
4	SERVIÇOS D	E REVESTIMENTO PRIMARIO					1.036.074,95
4.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO	m²	31.108,80	0,44	13.587,87
4.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m ³	69.994,80	2,47	172.887,16
4.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m²	SICRO	m³	46.663,20	3,46	161,454,67
4.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	558.613,32	0,87	485.993,59
4.5	5502978	Compactação de aterros a 108% do Proctor normal	SICRO	m³	46,663,20	4,33	202.051,66
5	RECUPERAÇ	AO DE AREAS DEGRADADAS					25.840,00
5.1	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	SICRO	m³	6.000,00	3,44	20.640,00
5.2	4413014	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	SICRO	m²	20.000,00	0,26	5.200,00
						VALOR BDI TOTAL:	414,753,23

VALOR ORÇAMENTO:

1.400.127,33

VALOR TOTAL:

1.814.880,56

Waldegno Salustiano de almedia Silva funior Função: Engenneiro Civil CREA 74271 D. MA Registro 1100237178 CPF: 515.537.673-49














RESUMO DO ORÇAMENTO									
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022	BDI					
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO 2019/12	HORA 116,68%	MES	REF. 12/2019			
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO	2022/08 - São Luis 2016/11 COM DESONERAÇÃO	115,66% 87,49%	-	08/2022 03/2017			
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	•	-	07/2022			
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	08/2022			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	F	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAS		32.621,32	1,80
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		31.262,82	1,72
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		689.081,47	37,97
4	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO		1.036.074,95	57,09
5	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		25.840,00	1,42
		VALOR BDI TOTAL	414 753 23	100.00

VALOR ORÇAMENTO: 1,400,127,33

VALOR TOTAL: 1.814.880,56

Waldegno Salistiano de almeida Silva finica Função: Engenneiro Civil CREA 74271 D. MA Registro 1100237178 LPF: 515.537.673-49

8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1			
A:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA:	14/09/2022 BI
DICÃO.	DECLINE DATA DE ESTRADA A MONAGO	FONTE	VERSÃO
RIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CAEMA	2019/12
L:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07
		SBC	2022/08 - São Luís
ITE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO

SCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÉS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
	20.004.00	75,00 %	·				25,00 %	100,00 %
,	32.621,32	24.465,99				ļ	8.155,33	32,621,32
DA OBRA	24 200 92	15,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	100,00 %
DA OBRA	31.262,82	4.689,42	5.314,68	5.314,68	5.314,68	5.314,68	5.314,68	31.262,82
RRAPLENAGEM	600 004 47	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
MAPLEIVAGEIN	689,081,47	137.816,29	137.816,29	137.816,29	137.816,29	137,816,31		689,081,47
/ESTIMENTO PRIMARIO	4.026.074.06		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
/ESTIMENTO PRIMARIO	RIO 1.036.074,95	[-	207.214,99	207.214,99	207.214,99	207.214,99	207,214,99	1,036,074,95
E AREAS	25.040.00			40.00 %	30,00 %	30,00 %		100,00 %
	25.840,00			10.336,00	7.752,00	7,752,00		25.840,00
	4 044 DOO EC	166,971,70	350.345,96	360.681,96	358.097,96	358.097,98	220.685,00	4 04 4 000 50
	1.814.880,56	166,971,70	517.317,66	877.999,62	1.236.097,58	1.594.195,56	1.814.880,56	1.814.880,56

)

Waldegno Salustiamo de almedir Silva junior Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ D-MA Registro 1100237178 SPF: 515.937.673.49





COMPOSIÇÃO DO BDI								
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022		BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO 2019/12	HORA 116,68%	MES	REF. 12/2019		
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO SICRO	2022/08 - São Luis 2016/11 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO	115,66% 87,49%	-	08/2022 03/2017 07/2022		
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47.51%	08/2022		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
· · · · · ·	TOTAL	6,96
	Impostos	·
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,18

BDI = 29,77%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Waldegno Salastiano de almedia Silva funior Função: Engenneiro Civil CREA:7427/ D-MA Registro 1100237178 CPF:515.537.673-49

A Company of the comp




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS								
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA: 14/09/2022		BDI: 29,77%				
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE CAEMA	VERSÃO 2019/12	HDRA 116,68%	MES	REF. 12/2019		
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO SICRO SINAPI	2022/08 - São Luís 2016/11 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 2022/07 COM DESONERAÇÃO	115,66% 87,49% - 83,87%	47,51%	08/2022 03/2017 07/2022 68/2022		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	00,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

8	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13° Salário	10,91	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
В7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	80,0
B9	Férias Gozadas	9,99	7,63
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,26	17,37

С	GRUPO C		
C 1	Aviso Prévio Indenizado	6,50	4,97
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,12
С3	Férias Indenizadas	3,65	2,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17	3,95
C5	Indenização Adicional	0,55	0,42
,	TOTAL	16,02	12,25

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02	6,39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58	0,44
	TOTAL	17,6D	6,83

Horista = 116,68% Mensalista = 73,25%

A + B + C + D

Y

Waldegra Salustiano de almeira Silva Unior Função: Engenneiro Civil CREA 14271 D. MA Registro 1100237178 CREA 14271 D. SA Registro 1100237178

ior 78

.....




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS								
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022	BDI:	29,77%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO	2022/08 - São Luís 2018/11 COM DESONERAÇÃO	115,66% 87,49%	-	08/2022 03/2017		
		SICRO	2022/04 COM DESCINERAÇÃO	-	-	07/2022		
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	68/2022		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A	1	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
8A	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B 3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	тот	A1. 44,84	16,65

С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
L	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51% Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

X

Woldegite Salustania de Hunder State Innier Função: Engenneiro Civil CREA 74271 D-MA Registro 1100237178 CPF.515.537.673-49






	TABELA DE ENCAR	GOS S	00
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	T	D
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC	
		SICRO	2
	1	SICRO	2

US 5	OCIAIS			
	DATA: 14/09/2022	BDI:	29,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022
SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87.49%	-	03/2017
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		07/2022
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	06/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
Α	GRUPO À		-
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TC	OTAL 36,80	36,80

В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
В3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	14,17	10,92
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	51,30	20,67

С	GRUPO C]	
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,76	2,90
C2	Aviso Prévio Trabajhado	0,09	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,0
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,18	3,22
C5	Indenização Adicional	0,32	0,24
	TOTAL	8,35	6,43

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,88	7,61
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33	0,26
	TOTAL	19,21	7,87

Horista = 115,66% Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

Z

Waldegno Salustiano de almeita Siba lunior Fuñção: Engenneiro Civil CREA/427/ D-MARegisio 1100237178 CPF-515-53/673-49







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% FONTE VERSÃO HORA MES RFF DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111.51% 69.89% 08/2022 SBC 2022/08 - São Luis 115,65% 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 67.49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESUNERAÇÃO 07/2022 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91	0,00
B2	Feriados	3,96	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13° Salário	10,87	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,62	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	9,29	7,13
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,51	16,88

Ç	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,13	4,70
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32	0,25
C3	Férias Indenizadas	4,81	3,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,21	4,00
C5	Indenização Adicional	0,52	0,40
	ATOT	L 16,99	13,04

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65	2,84
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,42
	TOTAL	8,19	3,26

Horista = 87,49% Mensalista = 49,98%

A + B + C + D



Woldegno Schustiano de almedia Junior Função: Engenneiro Civil CREA 74271 D. Mafregistro 1100237178 UPF 515.531.673-49










TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022	BDI:	29,77%		
DECODICÃO	DECUMENTATION OF FOUNDATION OF	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022	
CLIENTE:	PRESENTAL MANAGENA DE CAMPENTOS DO MARANHA ANA	SBC	2022/08 - São Luís	115,65%	-	08/2022	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017	
		SICRO	2022/04 COM DESUNERAÇÃO	-	-	07/2022	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	08/2022	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
		TOTAL 17,81	17,80

В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
В3	Auxífio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,87	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabathado	0,11	0,08
СЗ	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
Ď2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,40	3,27

Horista = 83,87% Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

W

Waldegho Salustiano de alingulu 311/10 lunior Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ D-MA Registro 1100237178 CPF 515-53/.673-49


 	ORÇAMENTO - CURVA A	BC DE SERVIÇOS	
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DATA:	14/09/2022
DESCRICÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇAU:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CAEMA	2019/12
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHÃO	ORSE SBC	2022/07 2022/08 - São Luís
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SICRO	2016/11 COM DESONER
.1		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONE
ıL		SINAPI	2022/07 COM DESONE

lo.	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	558.613,32	0,87	485.993,59
ão de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	Serviço	m³	93.326,40	4,33	404.103,31
com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - revestimento primário	SICRO	Transporte	tkm	558.613,32	0,62	346.340,28
Jazida	SICRO	Serviço	m_2	69,994,80	2,47	172,887,16
e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	sicro	Serviço	m³	46,663,20	3,46	161,454,67
a carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	Serviço	m³	46,663,20	1,34	62,528,69
anto, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de Ilmpeza com diâmetro até 0,15 m	SICRO	Serviço	m²	116.658,00	0,49	57,162,42
RACAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA,ETC)	SBC	Serviço	MES	6,00	5.210,47	31,262,82
ação da plataforma	SICRO	Serviço	m²	233.316,00	0,09	20.998,44
ção de bota-fora com espalhamento e compactação	SICRO	Serviço	m^a	6.000,00	3,44	20.640,00
o e desmobilização de equipamentos	ORSE	Serviço	Un	1,00	15.296,44	15.296,44
O DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	12,00	1.214,91	14.578,92
ecanizeda da camada vegetel	SICRO	Serviço	m²	31.108,80	0,44	13,687,87
AÇAO DE AREAS DEGRADADAS	SICRO	Serviço	m²	20,000,00	0,26	5.200,00
ora em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	6,00	457,66	2,745,96

Subtotal até

Valor total do Orç

Waldegno Salustiano de alimenta Situa funior Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ D-MA Registro 1100237178 LPT-519-937-673-49








	RELATÓRIO SINTÉTIO	00 - SE	RVIÇOS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022	BDI	: 29,77%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO 2019/12	HORA 116,68%	MES	REF. 12/2019
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO	2022/08 - 5ão Luis 2016/11 COM DESONERAÇÃO	115,66% 87,49%	-	08/2022 03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01173Б	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA,ETC)	SBC	MES	5,00	6.761,63	40.569,78
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO	m³	93.326,40	5,62	524.494,37
5501700	Desmalamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO	1132	116.658,00	0,64	74.661,12
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	12,00	1.576,59	18.919,08
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO	ភា ^ន	46,663,20	1,74	81,193,97
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO	m ³	46.663,20	4,49	209.517,77
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	rm³	69,994,80	3,21	224,683,31
5502985	Limpeza mecanizada da camada vogetal	SICRO	m²	31,108,80	0,57	17.732,02
111512	Mobilização e desmobilização de equipamentos	ORSE	Un	1,00	19.850,19	19.850,19
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	593,91	3.563,46
4413014	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	SICRO	m²	20.000,00	0,34	6.800,00
4915598	Reconformação da plataforma	SICRO	m²	233.316,00	0,12	27.997,92
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	SICRO	m ^a	6.000,00	4,46	26.760,00
5901638	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	558.613,32	0,80	446.890,66
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	558.613,32	1,13	631,233,05

Waldegno Salustanio de altreula Silva fanior Função: Engenneiro Civil CREA 7427/D-MA Registro 1100237178 LPF 515 537 673-49









į	RELATÓRIO ANALÍTICO - CON	iPOSIÇ	OES DE CUSTOS	3		
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DATA: 14/09/2022	BDI:	29,77%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO.	RECOPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
GLIENTE.	PROFEITORA MONICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	•	03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
ı		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	08/2022

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,74004949	10,99	41,10
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,93501237	3,89	3,64
104813\$	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	ORSE	m2	0,93501237	275,00	257,13
105075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,14025186	22,38	3,14
			••••		TOTAL Materiat:	305,01
Mão de C	obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.012138	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,93501237	16,50	15,43
	Servente de obras	ORSE	h	1,87002474	11,65	21,79
ID6111S			<u> </u>	TOTAL Mão de Obra:		37,22
ID6111S				1	TOTAL Mad de Cora.	,
ID6111S Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
	Encargos Complementares - Carpinteiro	FONTE ORSE	UNID		Let a see a see al	TOTAL
Serviço		Charles Charles and the	2 hrs. 12 2 2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL 3,4*
Serviço S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	COEFICIENTE 0,93501237	PREÇO UNITÁRIO 3,65	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111512	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão em Aracaju	ORSE	Un	1,00000000	2.233,00	2,233,00
					TOTAL Serviça:	2.233,0

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,03622337	170,62	6,18	
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,03691989	164,99	90,6	
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	C1	0,04735070	78,12	3,70	
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	0,04028492	87,47	3,52	
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M 2	0,77592963	87,15	67,62	
					TOTAL Material:	87.1	

Serviço		FONTE	LINID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	т
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE	i	M2	0,16769359	29,83	X
	TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014_		n Salistia	rige Harein Strait	nior	1

Função Engenceiro Civil CREA.7427/ D- MA Registro 1140/237178





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% VERSÃO HORA MES REF. DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 115,66% 2022/08 • São Luis 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 02/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 33,87% 47,51% 08/2022

89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	0,06602884	55,16	3,64
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02439250	726,39	17,72
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,08380584	70,69	5,92
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3,40230284	13,05	44,40
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,02729218	319,02	8,71
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTÍ-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,14982054	2,48	0,37
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,15786300	15,22	
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,83280089	3,65	
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	М	1,04795378	6,04	
98283	CABO TELEFÓNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	М	0,18759062	7,65	1,44
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	SINAPI	UN	0,06139773	38,20	2,35
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,04378559	135,96 5	
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,02602843	359,31	
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,14205212	8,59	1,22
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	SINAPI	UN	0,05028360	40,81	2,05
87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,16769359	11,69	1,96
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	М	0,08208549	9,83	0,81
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	0,19655503	18,99	3,73
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3 ³ / ₄ "), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	UN	0,11051230	12,87	1,42
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,15786300	9,71	1,53
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,04735070	37,40	1,77
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,14205212	23,88	(3,30

Woldegno Salustiano de Abacada Silva funida Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ D- NIA Registro 1100/237178 CPF-515 537 673-49






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% VERSÃO HORA MES REF. DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 2022/08 - São Luis 115,66% 08/2022 ÇLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	0,15775029	8,79	1,39
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	М	1,00376157	8,59	8,62
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR CU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	МЗ	0,04581483	57,24	2,62
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,19288333	3,17	0,61
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAÍS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, AF_05/2015	SINAPI	M	0,49982320	1,61	0,80
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,03942981	96,95	3,82
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	0,11051230 40,05		4,43
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,02810369	769,20	21,62
100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	M2	0,07897247	07897247 1.120,19	
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,04735070	5,97	0,28
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,06316158	8,89	0,56
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,10419510 9,52		0,99
97611	LÁMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,07852589	0,07852589 16,28	
97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,07497726	17,61	1,32
95240	L'ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	0,05887073	15,61	0,92
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,97697682	26,03	25,43
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	0,03969811	204,07	8,10
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÁMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,09470142	180,87	17,13
97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06316158	154,74	9,77
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,06869016	20,59	1,41
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,36345026	186,93	67,94 X
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. ÀF_05/2018	SINAPI /\	M2	0,23434594	157,74	36,0
						

Waldegno Salustinho de Almeian Silva Junior Função: Engenneiro Civil CREA:/427/ D- MA Registro 1100237178 LPF 515 557 873 44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	T	DATA: 14/09/2022	BDI: 29,77%					
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	FONTE	VERSÃO 2019/12	HORA 116,68%	MES	REF. 12/2019			
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SBC SICRO	2022/08 - São Luis 2016/11 COM DESONERAÇÃO	115,65% 87,49%	-	08/2022 03/2017			
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022			
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,87%	47,51%	08/2022			

	T		~ 			
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÂRÍA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	SINAPI	M2	0,28689853	233,75	67,06
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,26572553	160,03	42,52
98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÁO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,19770487	164,80	32,58
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF 05/2018	SINAPI	M2	0,12951812	141,99	18,39
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 05/2018	SINAPI	M2	0,15778108	201,87	31,85
98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,14909739	143,63	21,41
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,07897247	110,62	8,74
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,04201422	04201422 244,87	
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,04735070	268,44	12,71
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	0,03192829	29 632,47	
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,02409649	443,09 10.6	
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SINAPI	M	0,08208549	9,18	0,75
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	SINAPI	МЗ	0,05120783	34,70	1,78
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,04735070	8,47	0,40
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,05171723	37,91	1,96
89784	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,04735070	18,44	0,87
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,06118852	63,71	67,61
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,06316158	24,20	1,53
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	0,12632317	38,97	4,92
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	0,96994851	23,87	23,18
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	М	0,12058865	47,58	5,7
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	М	0,11370724	16,13	1,8;
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,10264781	24,78	2,
		<u></u>				

P

Waldegno Salustiano de almedia Silva funior) Função: Engenneiro Civil CREA /427/ D- MA Regisiro 1100237178 CPT-015-037-073-08

A

Rágina: 4





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	T	DATA: 14/09/2022		BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	PECUPERAGA DE ESTRADA MONTAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	CAEMA	2019/12	116,68%		12/2019		
LOCAL:	CAMPESTRE DO MARANHAO	ORSE	2022/07	111,51%	69,89%	08/2022		
CLIENTE:	PRESERVING AND	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022		
CHENIE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	87,49%	-	03/2017		
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		67/2022		
i		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83.87%	47.51%	08/2022		

86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,03923717	432,59	16,97
					TOTAL Serviço:	849,09
			ĺ		VALOR:	936,20

Mão de (Dbra	FONTE	UNID	COÉFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			
1099148	APONTADOR	SBC	н	35,41153848	11,90	421,40		
1099930	ENCARREGADO	SBC	Н	35,42433610	14,34	507,98		
'099268	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SBC	Н	35,41573173	87.13	3.085.77		

٧				 _
ì	4.015,16	VALOR:		
J			 	 _

化二氢过去酯 化阿特拉酸	inio	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL.
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,35738757	336,04	120,10
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m² - 118 kW (CHI)	SICRO NOVO	сні	0,00000000	146,32	0,00

Mão de C	Nora.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,06222001	16,55	1,03
			··•——		TOTAL Mão de Obra:	1,03
					VALOR:	1,03

Equipam	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	000000000	82,95	0,00
E9575	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m² - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00000000	296,85	0,00
			<u> </u>		TOTAL Equipamento:	0,0

Equipam	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9541	Trator sobre estelras com lâmina - 259 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0.01147690	712,14	8,17
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	258,77	0,00

Mão de O	bra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	\triangle	SICRO NOVO	h	0,02295400	16,55	0,38
	Haldani	Calestiana da alanida Citro traja				TOTAL Mão de Obra:	y the

Waldegno Salustiano de alineida Silva timior Função: Engenneiro Civil CREA:74:27/ D- MA Registro 110/02/37178 CPF:515:537:673-49







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% FONTE VERSÃO HORA MES REF. DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116.68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 2022/08 - São Luís 115,68% 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

VALOR: 0,38

.4. 491559	98 - Reconformação da plataforma (m²)					
Equipari	nento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,00423045	233,75	0,9
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	88,30	0,0
					TOTAL Equipamento:	0,9
Mão de	Оьга	FONTE	LINED	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	ħ	0,00423045	16,55	0,0
/			<u> </u>		TOTAL Mão de Obra:	0,0
					VALOR:	0,0

Equipam	enfo	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,76801368	342,95	263,3
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,08533470	75,83	6,4
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,44374157	4,92	2,1
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,40960831	3,42	1,4
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,60587838	88,30	53,5
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,24747150	233,75	57,8
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,85334834	183,06	156,2
E9685	Rola compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	68,56	0,0
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,44374157	132,67	58,8
E9577	Trator agricola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,40960831	37,17	15,2
,,,,,		n#+	L		TOTAL Equipamento:	615,1
Mão de (Obra O	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,20176145	16,55	3,3

TOTAL Mão de Obra: 3,34 VALOR:

3,34

Equipam	ientò	FONTE	סואט	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,02053942	252,04	5,18
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	84,43	0,00
				***	TOTAL Equipamento:	5,18

Mão de Ob	иа		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente		SICRO NOVO	h	0,02053942	16,55	0,34
		1		A		TOTAL Mão de Obra:	0,34

Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ B- MA REGISTIO 1100/237178 UPF 919 587 673-49



VALOR:



0,3





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRA: DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% VERSÃO HORA DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116.68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 2022/08 - São Luis 115.68% 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESCNERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

4.2. 5502 9 8	6 - Expurgo de jazida (m³)					
Equipam	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	1,07232457	252,04	270,27
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	84,43	00,0
		·			TOTAL Equipamento:	270,27
Mão de (Obra Control C	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,11477430	16,55	1,90
		<u> </u>			TOTAL Mão de Obra:	1,90
					VALOR:	1,90

Egulpam	ento	FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m² - 195 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	3,62459415	388,31	1.407,4
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,000000000	174,63	0,0
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	6,23429628	252,04	1,571,2
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	1,01489221	84,43	85,6
		/	!		TOTAL Equipamento:	3,064,4
Mão de (Dbra .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO ÚNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,16128826	16,55	2,6
	<u> </u>		L		TOTAL Mão de Obra:	2,6

Equipar	iento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m² - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	77,74	0,0
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m² - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0.00000000	290,43	0,0

Equipain	nento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,76801368	342,95	263,3
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	СНІ	0,08533470	75,83	6,4
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24*) (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,44374157	4,92	2,1
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,40960831	3,42	1,4
E9524	Motonive adora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	СНІ	0,60587838	88,30	53,5
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,24747150	233,75	57,8
E9685	Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,85334834	183,06	156,2
E9685	Rolo compactador pe de carpeira Vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	68,56	0,0

Waldegno Salustiano de difficulti Silva Italia. Função: Engenneiro Civil CREA (427) D. MA Registro 1100237178

A

VALOR:

VALOR:

Pági

Página: P

0,67





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% FONTE VERSÃO HORA MES. REF. DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 2022/08 - São Luis 115,66% 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 03/2017 2022/04 COM DESONERAÇÃO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,44374157	132,67	58,87
E9577	Trator agricola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,40960831	37,17	15,23
				TOTAL Equipamento:	615,10	

Mão de Ol	ora -	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	ħ	0,20176145	16,55	3,34
					TOTAL Mão de Obra:	3,34

VALOR: 3,34

Equipam	ento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	7,60918980	342,95	2,609,5
E9571	Camínhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,57274021	75,83	43,4
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHP)	SICRO NOVO	CHP	2,82276406	4,92	13,8
E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") (CHI)	SICRO NOVO	CHI	1,26820072	3,42	4,3
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	4,05005816	233,75	946,7
E9524	Motoniveladora - 93 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,04092181	88,30	3,6
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropetido por pneus de 11,6 t - 82 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	4,09096500	183,06	748,8
E9685	Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 32 kW (CHI)	SICRO NOVO	СНІ	0,00000000	68,56	0,0
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	2,82276406	132,67	374,5
E9577	Trator agricola sobre pneus - 77 kW (CHI)	SICRO NOVO	СНІ	1,26820072	37,17	47,1
			'		TOTAL Equipamento:	4.792,0
Mão de C	Obre	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,16008025	16,55	2,8
			•		TOTAL Mão de Obra:	2,0

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M0115	Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,4 kg/m²	SICRO NOVO	m²	0,01145877	5,98	0,07
M0020	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm	SICRO NOVO	kg	0,00568109	8,88	0,0
	<u> </u>		1		TOTAL Material:	0,1:

Mão de Ol	on a	FONTE	UNIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00483086	16,55	0,08
					TOTAL Mão de Obra:	0,08

Serviço		FONTE	CINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	SICRO NOVO	t	0,00000580	31,71	0,00
5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	SICRO NOVO	t	0,00000565	31,71	0,00
					TOTAL Serviço:	0,00

Transporte Woldenno Salustrania de alimenta de la fonte UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

Função: Engenneiro Civil CREA:/427/D- MA Registro 11UUZ37178 UPT-319-34/-973-45









RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DATA: 14/09/2022 BDI: 29,77% VERSÃO HORA MES REF. DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CAEMA 2019/12 116.68% 12/2019 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHAO ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022 SBC 2022/08 - Sáp Luis 115,66% 08/2022 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO - MA SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,19% 03/2017 2022/04 COM DESONERAÇÃO SICRO 07/2022 SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,87% 47,51% 08/2022

					TOTAL Transporte:	0,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,74	0,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,74	0,00
5914464	Transporte com carninhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,91	0,00
5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	000000000	0,91	0,00
5914449	Transporte com carninhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	1,14	0,00
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	1,14	0,00

VALOR	: 0,20

Waldegna Salustiano de almeira Silva imior Função: Engenneiro Civil CREA 7427/ D-MA Registro 1100237178 EPF.515.53/673-49



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12,239,357-0

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Pregoeiro Especial da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA Endereço: Rua Onildo Gomes, nº 134, Centro, CEP: 65968-000 Campestre do Maranhão/MA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, conforme descrição do projeto, cronograma de execução, plano de aplicação e anexos, que faz parte do presente procedimento

VALOR DA PROPOSTA:

Propomos executar os serviços descritos nas planilhas-propostas de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço de R\$: 2.207.510,88 (dois milhões, duzentos e sete mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos) devendo ser discriminado a alíquota do imposto incidente sobre os bens fornecidos com a composição dos diversos componentes tributários dos serviços executados, tais como TAXAS, ISSQN, ICMS, IPI e outros.

DOS PRAZOS:

Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos após a abertura do envelope "Proposta".

Prazo de execução: 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Esta proposta e sua aceitação, por escrito, constituir-se-ão em obrigação contratual entre as partes:

Assinado: Noé Dias da Costa Júnior

Empresa: Campo Alegre Empreendimentos – LTDA

Endereço: Rua Projetada B, nº 1607, Centro de Governador Edison Lobão-MA.

Data: 03/06/2022.

Governador Edison Lobão - MA, 14 de setembro de 2022.

- Campo Alegre Empreendimentos LTDA
 - CNPJ nº 09.013.896/0001-89
 - Noé Dias da Costa Júnior
 - CPF N° 628.228.883-53
- Carteira de Identidade Nº 941666980 SESP MA
 - Administrador e Procurador

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

4



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

- * PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- * CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
- * COMPOSIÇÃO DE BDI
- * COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BANCO DE DADOS DO SINAPI MA
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BANCO DE DADOS SICRO DNIT MA
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

SETEMBRO.2022

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO: 0128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

BDI %:

29,77%

ITEM	FONTE	cónigo	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					2.207.510,88
		<u> </u>	SERVICOS INICIAIS			A1117		39.362,25
1.1	PROPRIO	CPU-01	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	6,00	401,72	521,31	3.127,86
1.2	PRÓPRIO	CPU-MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	14.296,36	18.552,39	18.552,39
1.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTFIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO F. EQUIPAMENTOS	M²	12,00	1.135,47	1.473,50	17.682,00
2		<u> </u>	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					37.917,24
2.1	PROPRIO	CPU-02	ADMINISTRAÇÃO I OCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00	4.869,80	6.319,54	37.917,24
3		 	SERVIÇOS DE TERRAPLENA GEM		 		<u> </u>	844.501,47
		 	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE					377.001,47
3.1	SICRO 3	4016096	JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	46.663,20	1,25	1,62	75.594,38
3.2	SICRO 3	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUI, ANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M² - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	558.613,32	0,59	0,77	430.132,26
3.3	SICRO 3	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁRFA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	116.658,00	0,46	0,60	69.994,80
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M2	233.316,00	0,08	0,10	23.331,60
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	46.663,20	4,05	5,26	245,448,4
			CERTIFICOU DE RESECULAÇÃO DO MASO DO COMO DE COMO DE RESECULAÇÃO DO COMO DE PORTA DE COMO DE C		ļ	·		1 274 440 6
4.1	SICRO 3	5502985	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	 M²	31.108,80	0,41	0,53	1.254.449,9 16.487,66
4.2	SICRO 3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M ³	69.994,80	2,31	3,00	209.984,40
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M²	M³	46.663,20	3,24	4,20	195.985,4
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	558.613,32	0,81	1,05	586.543,99
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	46.663,20	4,05	5,26	245.448,43
5			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		-		<u> </u>	31.280,00
5.1	SICRO 3	4413984	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM	M ³	6.000,00	3,22	4,18	25.080,00
5.2	PROPRIO	CPU-03	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M ²	20.000,00	0,24	0,31	6.200,00
	.		TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI		L		L	0.207.550
		,	TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BUI		·			2.207.510,8

A quantia é: R\$ 2.207.510,88 (dois milhões, duzentos e sete mil, quinhentos e dez reais e vitenta e oito centavos).

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

Engenheiro Civil 1100614537

FRANKLIM LIMA DA ROPITA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12,239,357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022 TRECHO I: PONTE CAPIM BRANCO TRECHO I

BDI %

29.77%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					715,544,3
1		 	SERVIÇOS INICIAIS					39,362,2
3.1	PROPRIO	CPU-01	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	6,00	401,72	521,31	3.127,8
1.2	PRÓPRIO	СРИ-МОВ	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	14.296,36	18.552,39	18.552,3
1.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E FQUIPAMENTOS	M ²	12,00	1.135,47	1.473,50	17.682.0
2	-	 -	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		 		ļ	37.917,2
2.1	PROPRIO	CPU-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00	4.869,80	6.319,54	37.917,2
	ļ <u>-</u>	 	CERTIFICAC DE TENDADI EN ACEM					248.061,
3.1	SICRO 3	4016096	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM ESCAVAÇÃO F. CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE	M ³	9.372,00	1,25	1,62	15.182,6
3.2	SICRO 3	5901638	1,56 M3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	214.075,22	0,59	0,77	164.837,
3.3	SICRO 3	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAI. DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	23.430,00	0,46	0,60	14.058,
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	46.860,00	0,08	0,10	4.686,0
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	9.372,00	4,05	5,26	49.296
4		+	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				 	358.923,
4.1	SICRO 3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	6.248,00	0,41	0,53	3.311,4
4.2	SICRO 3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M^3	14.058,00	2,31	3,00	42.174,0
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	9.372,00	3,24	4,20	39.362,4
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - ROLXOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	214.075,22	0,81	1,05	224.778,
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	9.372,00	4,05	5,26	49.296,
5	 		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		 		!	31.280,0
5.1	SICRO 3	4413984	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M ³	6.000,00	3,22	4,18	25.080,0
5.2	PROPRIO	CPU-03	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M ²	20.000,00	0,24	0,31	6,200,0
			TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI - TRECH	O I				715.544,

A quantin é: R\$ 715.544,31 (setecentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239,357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022 TRECHO II: TRECHO II: PARANĂ A BR-226

BDI %:

29,77%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					592.290,8
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					237.743,1
3.1	SICRO 3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	13.770,00	1,25	1,62	22.307,40
3.2	SICRO 3	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 Mª - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	149.955,30	0,59	0,77	115.465,5
3.3	SICRO 3	5501700	ESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, IMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO IATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE IÂMETRO ATÉ 0,15 M		34.425,00	0,46	0,60	20.655,00
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	68.850,00	0,08	0,10	6.885,00
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	13.770,00	4,05	5,26	72.430,20
4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		<u> </u>			354.547,6
4.1	SICRO 3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	9.180,00	0,41	0,53	4.865,40
4.2	SICRO 3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M ³	20.655,00	2,31	3,00	61.965,0
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M ³	13.770,00	3,24	4,20	57.834,00
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	149.955,30	0,81	1,05	157.453,0
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	М³	13.770,00	4,05	5,26	72.430,2
			TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI - TRECHO	O II:				592.290,8

Franklim Lima da Roci Engenheiro Civil FRANKLIM LIMA DAROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532

Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022
TRECHO III: TRECHO III: ANTONIO DO LOIDE A MALIÇA

BDI %:

29,77%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					443.608,
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					177.602,
3.1	SICRO 3	4016096	ESCAVAÇÃO É CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M ³	10.807,20	1,25	1,62	17.507,6
3.2	SICRO 3	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 Mº - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	106.018,63	0,39	0,77	81.634,3
3.3	SICRO 3	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M ²	27.018,00	0,46	0,60	16.210,8
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	54.036,00	0,08	0,10	5,403,6
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	М³	10.807,20	4,05	5,26	56.845,8
4			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		 			266.006,
4.1	SICRO 3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	7.204,80	0,41	0,53	3.818,5
4.2	SICRO 3	5502986	FXPURGO DE JAZIDA	M ³	16.210,80	2,31	3,00	48.632,4
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	10.807,20	3,24	4,20	45.390,2
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA FM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	106.018,63	0,81	1,05	111.319,
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	10.807,20	4,05	5,26	56.845,8
			TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI - TRECHO) III:				443.608,

Franklim Lima da Rogia Franklim Lima da Rogia Engenheiro Civi CREA-1100614532

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNP): 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022
TRECHO IV: TRECHO IV: SALOBO A PARANÃ

BDI %:


29,77%

ITEM	FONIE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					278.843,2
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					110.560,5
3.1	SICRO 3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M ³	М³	7.947,60	1,25	1,62	12.875,1
3.2	SICRÓ 3	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	51.929,62	0,59	0,77	39.985,8
3.3	SICRO 3	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M^2	19.869,00	0,46	0,60	11.921,4
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	39.738,00	0,08	0,10	3.973,80
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³ 7,947,60	4,05	5,26	41.804,3	
4			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		<u> </u>		 	168.282,
4.1	SICRO 3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M ²	5.298,40	0,41	0,53	2.808,1
4.2	SICRO 3	5502986	EXPURGO DE [AZIDA	M³	11.921,40	2,31	3,00	35.764,2
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	7.947,60	3,24	4,20	33.379,9
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	51.929,62	0,81	1,05	54.526,1
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	7.947,60	4,05	5,26	41.804,3
			TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI - TRECHO) IV:				278.843,

7

Franklim Lima da Rocha Engenheiro Civil Engenheiro Civil CREA 110061453?

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico



Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239,357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022 TRECHO V: TRECHO V: SETOR FERROVIA

BDI %:

29,77%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					177.223,5
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					70.534,2
3.1	SICRO 3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1.56 M³	M³	4.766,40	1,25	1,62	7.721,5
3.2	SICRO 3	5901638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	36.634,55	0,59	0,77	28.208,6
3.3	SICRO 3	5501700	ESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, MPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO ATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE IÂMETRO ATÉ 0,15 M		11.916,00	0,46	0,60	7.149,6
3.4	SICRO 3	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	23.832,00	0,08	0,10	2.383,2
3.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.766,40	4,05	5,26	25.071,
4		 	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			-		106.689,
4.1	SICRO 3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	3.177,60	0,41	0,53	1.684,1
4.2	SICRO3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	Мэ	7.149,60	2,31	3,00	21.448,8
4.3	SICRO 3	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M ³	M ₃	4.766,40	3,24	4,20	20.018,
4.4	SICRO 3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	36.634,55	0,81	1,05	38.466,2
4.5	SICRO 3	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.766,40	4,05	5,26	25.071,
			TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI - TRECHO	O V:				177.223,

FRANKLIM LIMA DAROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 0100614532

Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

CNPI: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	LOCALIDADE	PESO	VALOR	1º MÈS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,78%	39.362,25	75,00%					25,00%
				29.521,69			1		9.840,56
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,72%	37.917,24	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
				5.687,59	6.445,93	6.445,93	6.445,93	6.445,93	6.445,93
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	38,26%	844.501,47	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				168.900,29	168.900,29	168.900,29	168.900,29	168.900,29	
4	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	56,83%	1.254.449,92		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
					250.889,98	250.889,98	250.889,98	250.889,98	250.889,98
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1,42%	31.280,00			40,00%	30,00%	30,00%	
						12.512,00	9.384,00	9.384,00	
PR	 REÇO TOTAL S/ BDI(R\$)	100.00%	2.207.510,88	204.109,57	426.236,21	438.748,21	435.620,21	435.620,21	267.176,48
PRE	CO ACUMULADO S/ BDI	100,00%	2.207.510,88	204.109,57	630.345,78	1.069.093,99	1.504.714,20	1.940.334,41	2.207.510,88

FRANKLIM LIMA DACROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532

Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Covernador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO -MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU): Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		SIGLAS	% ADOTADO
Taxa de Rateio da Admini	stração Central	AC	3,80%
Taxa de Seguro e Garantia	do Empreendimento	S+G	0,32%
Taxa de Risco		R	0,50%
Taxa de Despesas Finance	iras	DF	1,02%
Taxa de Lucro		L	6,64%
	PIS (Geralmente 0,65%)		0,65%
Tarra da Tribrida	COFINS (Geralmente 3,00%)	7	3,00%
Taxa de Tributos	ISS (Legislação Municipal)	1	5,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI COM IMPOSTO:			29,77 %

FORMULA UTILIZADA:

BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))

(1-I)

Informações do Tomador para cálculo do ISS no BDI:

Base de cálculo do ISS para este tipo de obra:

Alíquota incidente sobre a base de cálculo:

100,00%

do valor da obra.

-1

5,00%

FRANKLIM LIMA DA ROCHA

ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532

Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL; 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO -MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A	.1	!
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80	17,80
	GRUPO B		d
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	Não incide
B2	Feriados	3,95	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85	0,66
B4	13° Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
<u>B6</u>	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,48	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
В	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	45,04	16,73
	GRUPO C		<u></u>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	12,63	9,71
	GRUPO D		·I————————————————————————————————————
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	2,98
	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e		
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,40	3,27
	TOTAL (A+B+C+D)	83,87	47,51

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Talefone: (99) 3526 - 1458

Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMATO REC'HAG ENG. CIVIL CREA N°CHE0614532 Responsável Técnico



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS BANCO DE DADOS - SINAPI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	código	DESCRIÇÃO	UN	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M^2	<u> </u>		1.135,47
SINAPI-I	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,05780	73,45	4,24
SINAPI-I	3097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA- TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	0,03850	82,24	3,16
SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,01930	171,50	3,30
SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,01930	165,84	3,20
SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	0,99380	74,72	74,25
SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03850	434,35	16,72
SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,01930	332,97	6,42
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03850	207,68	7,99
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,03850	19,45	0,74
SINAPI	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF .06/2014	M2	0,20470	10,61	2,17
SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,49760	12,76	57,38
SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,08060	52,68	4,24

Z

4

Franklim Lima da R

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com FRANKLIM LIMADSA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SINAPI**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	un	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	0,20470	27,92	5,71
SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	0,03850	35,99	1,38
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,13880	16,72	2,32
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М.	0,12530	25,90	3,24
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,14720	49,62	7,30
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,07710	9,39	0,72
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,05780	6,19	0,35
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,01930	9,98	0,19
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,05780	40,10	2,31
SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,05780	19,57	1,13
SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,03850	40,31	1,55
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,09640	109,14	10,52
SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	М	0,10020	9,18	0,91
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	М	0,10020	9,49	0,95

Franklim Lima da P Franklim Linio Givil Franklim Lima Darbocha ENG. CIVIL CREA No 110003 ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SINAPI**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,03850	229,63	8,84
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,05780	252,68	14,60
SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,53000	3,26	1,72
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	1,73440	1,66	2,87
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,03240	632,40	20,48
SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,53000	8,97	4,75
SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,73440	8,68	15,05
SINAPI	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,19270	9,87	1,90
SINAPl	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,41650	2,57	3,64
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	3,46890	3,79	13,14
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	2,02350	6,30	12,74
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,17340	8,84	1,53
SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,05780	7,80	0,45
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,07710	22,36	1,72
SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,15420	35,96	5,54
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	0,13490	37,18	5,01

Franklim Lima da Roc Franklim Lima 02 1501 Franklim Lima 100 14532 FRANKLIM LIMA 100 14532 ENG. CIVIL CREAR 100614532 Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 É-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SINAPI**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	un	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,36210	25,45	34,66
SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,19270	16,05	3,09
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	0,02330	55,97	1,30
SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO		M2	1,36210	63,80	86,90
SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,02890	766,12	22,14
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,00540	13,87	0,07
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,35590	23,12	31,34
SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,28910	19,58	5,66
SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,13490	13,52	1,82
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,03850	96,00	3,69
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M 3	0,00600	33,94	0,20
SINAPI	9758 6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,11560	219,17	25,33
SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,07710	186,94	14,41
SINAPI	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,03850	18,47	0,71
SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,03850	20,10	0,77
SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,03850	129,20	4,97

Franklim Lima da Rocha Franklim Lima do Givilo Franklim Lima do Givilo Franklim Lima Fo A 10061453 ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532

Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SINAPI**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	código	DESCRIÇÃO	UN	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,01930	340,47	6,57
SINAPI	98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	М	0,61670	7,83	4,82
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,29790	160,47	47,80
SINAPI	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M 2	0,34290	162,76	55,81
SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,15810	144,25	22,80
SINAPI	98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,18200	145,89	26,55
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,46540	191,28	89,02
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,36290	240,36	87,22
SINAPI	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,24700	168,46	41,60
SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,19260	207,50	39,96
SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,01930	41,12	0,79
SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,09640	1.055,78	101,77
SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,02390	714,64	17,07

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DAROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1200614532 Responsável Tácoria



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPI: 09.011.896/0001-89 INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SINAPI**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	un	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,01930	488,80	9,43
SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,17340	22,12	3,83
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	0,10230	68,51	7,00

^{*} Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Banços de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA.

FRANKLIM LIMA DA TAOCHA ENG. CIVIL CREA NOTIO0614"-Responsáva" ENG. CIVIL CREA NOT100614532

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 È-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

^{*} As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados do SINAPI que é de 83,87 %



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	un	INDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	CPU-01	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²			401,72
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,70000	18,63	31,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70000	14,15	24,05
SINAPI-I	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	М3	0,01500	301,64	4,52
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00000	8,70	8,70
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	М	4,00000	10,25	41,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00000	289,00	289,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11900	23,40	2,78
	CP U-0 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS			4.869,80
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	25,00000	100,88	2.522,00
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	130,00000	18,06	2.347,80
	CP U- 03	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M^2			0,24
SICRO	E9540	TRATOR DE ESTEIRAS - COM LÂMINA (112 KW)	h	0,00210	84,06	0,17
SICRO	P9824	SERVENTE	<u>h</u>	0,00500	14,15	0,07
						+

^{*} Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA.

FRANKLIM LIMA WAR ROGELAN ENG. CIVIL CREAT PROPERTY 12532

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

Responsável Técnico

^{*} As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados do SINAPI que é de 83,87 %

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICR	0						DNI
Custo Unitário de Referência				Produçã	io da equipe	230,1900	М3
4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIE	A COM ESCA	VADEIRA HI	DRÁULICA DI	E 1,56 M³		Valores em (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS	Overtidada	Utili	zação Cust		Horário	Custo	,
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário T	ľotal
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS E9515 COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	1,0000	1,0000	0,000,0	264,9578	116,3956	264,950	00
	West Comment and the comments of				equipamentos	264,950	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H		Custo H	orário Total	
P9801 AJUDANTE	1,5000	Н	16,53			24,830	
					le mão de obra	24,830	
					al de execução	289,780	
			•	Custo unitár	io de execução	1,2500)
					Custo do FIC	-	
C - MATERIAL	0		D 71	114 1	Custo do FIT	77 . ** (*)	
C-MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Uı			Unitário	
D - ATTVIDADES AUXILIARES			Custo U		tal de material	Unitário	
U-ATTVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade				Unitario	
			Custo to	tai de ativid	ades auxiliares	1.000	
E - TEMPO FIXO	/1/ II	0 411	TT . 4 T . 7		Subtotal	1,2500	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Unitário	Custo Uni	itario
			Custo u		de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	e Unidade -	IN RP P			Custo Uni	itário
			LN	RP	<u> </u>		<u>.</u> .
					l de transporte	1.0500	•
Obs.			Custo	unitário dire	eto total	1,2500	
CGCIT							DNI
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICR	Ó						
Custo Unitário de Referência 5901638 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO		BA ESTANQU	JE COM CAPA		io da equipe E 14 M³ -	435,7500 Valores em (R\$)	lkm 1 reais
A ECSTIDANTENTOS	0 411	Utili	zação	Custo	Horário	Custo))
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário T	ſotal
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA E9575 ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 Mº - 188 KW	1,0200	1,0000	0,0000	252,4456	75,4776	257,490	00
			Custo hora	ário total de	equipamentos	257,490)0
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H	orário	Custo H	orário Total	
			Custo ho	orário total d	le mão de obra	0,0000)
			Cust	o horário tot	al de execução	257,490)0
			(Custo unitár	io de execução	0,5900	j
					Custo do FIC	_	
					Custo do FIT		
			n II-		Careta	Unitário	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Ui		بوادا العراجات فالمرتزونا بالوق	Ounario	
C - MATERIAL D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade			tal de material	-	

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA NOTIO0614532
Responsivel Transi Responsável Técnico



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

CNPI: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

Custo total de atividades auxiliares

Carlatatat

0 5000

COMPOSIÇÕES DOS PRECOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

					Subtotal	0,5900
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
			Custo t	nitário tota	l de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
	~~~~~		LN	RP	P	
					il de transporte	
01.			Custo	unitário dire	eto total	0,5900
Obs.						
CCCIT						DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICI	RO					
Custo Unitário de Referência					io da equipe	1.532,9100 m ²
5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA	A DE ÁREA E E	STOCAGEM I	OO MATERIAL	DE LIMPEZ	ZA COM	Valores em reais
ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M						(R\$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade		ização		Horário	Custo
TRATOR CORRESPONDE COM LANGUA 250		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259	1,0000	1,0000	0,0000	669,9618	258,3995	669,9600
KW .			Custo hav	Svia tatal da	equipamentos	669,9600
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Hor			Iorário Total
P9824 SERVENTE	3,0000	H	14.15		Custo I	42,450000
	2,1000				le mão đe obra	42,4500
					tal de execução	712,4100
					io de execução	0,4600
					Custo do FIC	0,0020
					Custo do FIT	-
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço U1	nitário	Cust	o Unitário
			Cust	o unitário to	tal de material	-
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo U	nitário	Custo	o Unitário
			Custo to	al de ativid	ades auxiliares	-
					Subtotal	0,4600
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Unitário	Custo Unitário
			Custo u	nitário total	de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Ouantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
			LN	RP	P	
					l de transporte	
			Custo	unitário dire	to total	0,4600
Obs.						
CGCIT						DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICI	20					DINII
Custo Unitário de Referência				Producā	o da equipe	3.053,9300 m ²
				11000	o da equipe	Valores em reais
4915598 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA						(R\$)
A - EQUIPAMENTOS	Ouantidade	Utili	zação	Custo	Horário	Custo
	Quannuade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW	1,0000	1,0000	0,0000	209,6163	84,0603	209,6100
			Custo hora	irio total de	equipamentos	209,6100
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H	orário	Custo H	Iorário Total

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

42,450000

### CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.



P9824 SERVENTE

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

14,1500

#### COMPOSIÇÕES DOS PRECOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

3,0000

P9824	SERVENTE	3,0000	H	14,1:	500		42,4500	JOO
				Custo h	orário total	de mão de obra	42,450	00
				Cust	o horário to	tal de execução	252,06	60
					Custo unitá	rio de execução	0,080	0
						Custo do FIC	0,002	0.
						Custo do FIT		
C - MAT	TERIAL	Quantidade	Unidade	Preço U	nitário	Custo	Unitário	
				Cust	o unitário to	tal de material	-	
D - ATI	VIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo U	nitário	Custo	Unitário	
		•		Custo to	tal de ativid	ades auxiliares	-	
						Subtotal	0,080	0
E - TEM	PO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo	Unitário	Custo Un	itário
		·· ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · ·			mitário tota	de tempo fixo		
					DMT			
r - MON	MENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidađe	LN	RP	P	Custo Un	itário
						ıl de transporte		
					unitário din	_	0.080	n
Obs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		CHSto	annuno an	cto tour	0,000	
	•							
CGClT								DNIT
SISTEM	A DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICR	o						
Custo U	nitário de Referência				Produçã	io da equipe	168,2000	$m^3$
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROC	TOD NODNA	т				Valores en	n reais
	——————————————————————————————————————	. TOK NORWA					(R\$)	1
A - EOU	IPAMENTOS	Quantidade	Utili	ização	Cust	o Horário	Cust	0
		Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário '	Total
E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE	1,0000	0,9000	0.1000	299,8247	74,4776	277,28	00
	10.000 L - 188 KW	1,000	0,3000	0,1000	ZZZJOZTI	74,4770	27.720	
E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60	1,0000	0.5200	0,4800	4,8959	3,4094	4,180	0
E9524	CM (24")	•	•	,			130.47	00
E9324	MOTONIVELADORA - 93 KW ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	1,0000	0,2900	0,7100	209,6163	84,0603	120,47	UU
E9685	VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE	1,0000	1,0000	0,000	167.7557	68,3538	167,75	oo.
L/003	11,6 T - 82 KW	1,0000	1,0000	0,0000	107,7337	00,3330	107,73	CO
E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,0000	0,5200	0,4800	115,7957	36,4487	77,700	30
2,0,,	THE STATE OF THE S	1,0000	0,0200			equipamentos	647,38	
B-MÃC	D DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H		<del></del>	orário Tota	
	SERVENTE	1,3000	H	14.15		Custoff	18,3900	
.,,,,		1,5000	11			de mão de obra	18,390	
						tal de execução	665,77	
						rio de execução	3,950	
				,	custo unitud	Custo do FIC	0,107	
						Custo do FIT		•
C-MAT	TERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Ui	nitário		Unitário	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tal de material		
D-ATP	VIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo U			Unitário	
		×	~uuc			ades auxiliares	_	
				Custo to		Subtotal	4,050	0
F TEM	PO FIXO		On and 3-3		C	Unitário		
T - YESIAE	LOTIAU	Código	Quantidade	Unidade	Custo	↑HITALIO	Custo Un	10010

FRANKLIM LIMA DANGOCHA ENG. CIVII CPEA ENG. CIVIL CREA Nº 4400614532 Responsável Técnico

Custo unitário total de tempo fixo

Kua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

#### COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
			LN	RP	P	
					i de transporte	
Obs.			Custo	unitário dire	eto total	4,0500
Obs.						
CGCIT						DNI
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SIC	RO					
Custo Unitário de Referência				Produçã	io da equipe	622,9500 m ²
5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGET	AL					Valores em reais (R\$)
		Utili	zacão	zacão Custo		Custo
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Operativa			Improdutivo	Horário Total
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127	1.0000	1,0000	0,0000		84.0570	231,0400
E9540 KW	1,0000	DOIDEI, E	0,0000	231,0447	64,0570	231,0400
					equipamentos	231,0400
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade				orário Total
P9824 SERVENTE	1,5000	H	14,1500		21,220000	
			Custo horário total de mão de obra		21,2200	
					tal de execução	252,2600
			•	Custo unitát	io de execução	0,4000
					Custo do FIC	0,0108
					Custo do FIT	<u>-</u>
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço U			Unitário
					tal de material	· ·
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo U:			Unitário
			Custo to	tal de ativid	ades auxiliares	-
					Subtotal	0,4100
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Unitário	Custo Unitário
			Custo u		de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
			LN RP P			
					l de transporte	
Obs.			Custo	unitário dire	eto total	0,4100

CGCIT						DNI	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICI	RO		.,				
Custo Unitário de Referência				Produçã	110,1300 m ³		
5502986 EXPURGO DE JAZIDA						Valores em reais (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
A - EQUIFAMENTOS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	produtiva Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,0000	1,0000	0,0000	231,0447	84,0570	231,0400	
			Custo hora	ário total de	equipamentos	231,0400	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H	to Horário Custo I		orário Total	
P9824 SERVENTE	1,2000	Н	14,15	000		16,980000	
			Custo lu	orário total d	le mão de obra	16,9800	

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMAN AROCOMA

ENG. CIVIL CREA NO 400614532

Responsável Pecnico

ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 EDISON LOBÃO: 0128

#### COMPOSICÕES DOS PRECOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

			Cust	o horário to	tal de execução	248,0200
			:	Custo unitár	io de execução	2,2500
					Custo do FIC Custo do FIT	0,0609 -
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço U	nitário	Custa	Unitário
			Cust	o unitário to	tal de material	•
D - ATIVIDADES AUXILIARES	_ Quantidade	Unidade	Custo U	nitário	Custo	Unitário
			Custo to	tal de ativid	ades auxiliares	<u>-</u>
					Subtotal	2,3100
E - TEMPO FIXO	C6digo	Quantidade			Unitário	Custo Unitário
			Custo r		de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
			LN	RP	P	
					l de transporte	
Obs.			Custo	unitário dire	eto total	2,3100
CGCIT						DAII
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICI	20					DNI
Custo Unitário de Referência	.co			Producâ	o đa equipe	243,8200 m ³
4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZI	DA COM TRAT	TOR DE 127 KV	W E CARREGA			Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS	0 "11	Utili	ização	Custo Horário		Custo
A - EQUITAMENTOS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9511 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	1,0000	1,0000	0,0000	331,5276	152,8469	331,5200
E9540 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127	2,0000	0,8600	0,1400	231,0447	84,0570	420,9300
			Custo hor	ário total de	equipamentos	752,4500
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H		Custo H	orário Total
P9824 SERVENTE	1,3000	Н	14,15			18,390000
					le mão de obra	18,3900
					al de execução	770,8400
			'	Custo unitar	io de execução Custo do FIC	<b>3,1600</b> 0,0851
					Custo do FIT	0,0651
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço U	nitário		Unitário
					tal de material	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo U	nitário	Custo	Unitário
			Custo to	tal de ativida	des auxiliares	-
					Subtotal	3,2400
E - TEMPO FIXO	Côdigo	Quantidade	Unidade	Custo	Unitário	Custo Unitário
			Custo u	nitario total	de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
. MODILITIO DE INCIDIONIE	Anaumane		LN	RP	Р	Casio Oniario
			Custo	unitário tota	l de transporte	
				unitário dire	4-4-4-3	3,2400

CGCIT

FRANKLIM LIMA DAMOCHMeiro Civ ENG. CIVIL CREA No. 11006 4532 Responsável Técnico

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

#### COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE; SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

Custo Unitário de Referência				•	ío da equipe	311,2500 tkm Valores em reais	
5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE I	DE 10 M³ - RO	Dovia em R	EVESTIMENTO	PRIMÁRIC	)	(R\$)	
A - EOUIPAMENTOS	Onantidade	Util	ização	Custo Horário		Custo	
A-EQUITAMIENTOS	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9579 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	1,0000	1,0000	0,0000	246,2813	70,4003	246,2800	
			Custo hora	írio total de	equipamentos	246,2800	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo H	orário	Custo H	to Horário Total	
			Custo horário total de mão de obra		-		
			Cust	o horário tot	tal de execução	246,2800	
Custo un				Custo unitár	io de execução	0,7900	
					Custo do FIC	0,0213	
					Custo do FIT		
C-MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário Custo		Unitário		
			Custo	o unitário to	tal de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Ui	nitário	Custo	Unitário	
			Custo tol	al de ativid	ades auxiliares	-	
					Subtotal	0,8100	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo	Unitário	Custo Unitário	
			Custo a	nitário total	de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	0	77 * * . 4		DMT		63 4 11 146 1	
r-MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	Custo Unitário	
			Custo t	Custo unitário total de transporte			
			Custo unitário direto total			0,8100	

CGCIT							DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Custo Unitário de Referência Produção da equipe 336 4413984 REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO								
4 EOU	TRANSPOR	0	Utilização		Custo Horário		(R\$) Custo	
A - BQU	TPAMENTOS	Quantidade -	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	2,0000	0,9300	0,0700	299,8247	74,4776	568,1000	
E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	1,0000	0,6900	0,3100	4,8959	3,4094	4,4300	
E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	1,0000	0,9900	0,0100	209,6163	84,0603	208,3600	
E9685	VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	1,0000	1,0000	0,0000	167,7557	68,3538	167,7500	
E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	1,0000	0,6900	0,3100	115 <i>,79</i> 57	36,4487	91,1900	
				Custo hor	ário total de	equipamentos	1.039,8300	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo H	orário	Custo H	lorário Total	
P9824	SERVENTE	1,2000	H	14,15	000		16,980000	
				Custo he	orário total o	de mão de obra	16,9800	
				Cust	o horário to	tal de execução	1.056,8100	

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DAROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

Custo unitário de execução

Custo do FIC

3,1400



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTÁDUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNP1: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

#### COMPOSIÇÕES DOS PRECOS UNITÁRIOS **BANCO DE DADOS - SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

					Custo do FIT	
C-MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Uni	tário	Cust	o Unitário
			Custo	unitário to	tal de material	-
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário Custo		o Unitário	
		•	Custo tota	l de ativida	ides auxiliares	~
					Subtotal	3,2200
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo	Unitário	Custo Unitário
			Custo un	itário total	de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Ouantidada	Unidade -		DMT		Custo Unitário
F-WOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Onidade -	LN	RP	P	Custo Unitario
			Custo ur	itário tota	de transporte	
			Custo ur	nitário dire	to total	3,2200
Obs.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

^{*} Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pola FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA.

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

Franklim Lima da Roch genheiro Civil

FRANKLIM LIMA DA ROCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico

^{*} As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados do SINAPI que é de 83,87 %



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

#### COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

				MOB	ILIZAÇÃO					
пем	código	EQUIPAMENTO	CÓDIGO	UND	DISTÂNC IA (DM)	N° VIAGENS	FATOR UTILIZA ÇÃO	VELOCID ADE MÉDIA	CUSTO HORA TRANSP ORTE	PREÇO TOTAL
1	E9042	Trator de esteiras com lämina - 97 Kw	E9665	2,00	100,00	2,00	0,50	50,00	348,61	1.394,44
2	E9524	Motoniveladora - 93 kW	E9665	2,00	100,00	2,00	1,00	50,00	348,61	2.788,88
3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	E9665	2,00	100,00	2,00	0,50	50,00	348,61	1.394,44
4	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	E9665	2,00	100,00	2,00	0,50	50,00	348,61	1.394,44
5	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		5,00	100,00	2,00	1,00	50,00	246,28	4.925,60
6	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		2,00	100,00	2,00	1,00	50,00	299,82	2.398,56

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000 Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 Email: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DANOCHA ENG. CIVIL CREA Nº 1100614532 Responsável Técnico



ATRÁS DO NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

INSC. ESTADUAL: 12.239.357-0 | EDISON LOBÃO: 0128

CNPI: 09.011.896/0001-89 | INSC. MUNICIPAL DE GOVERNADOR

#### COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS BANCO DE DADOS - MÃO DE OBRA DO SINAPI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	ÍNDICE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
, <u> </u>	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н		<u></u>	18,63
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	Н	1,0000	15,38	15,38
SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,57	0,57
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0.81	0,81
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,45	0,45
SINAPI-I	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	1,26	1,26
SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Н	1,0000	0,14	0,14
	88316	SERVENIE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н			14,15
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	Н	1,0000	10,86	10,86
SINAP1-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,57	0,57
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,81	0,81
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,56	0,56
SINAPI-I	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	1,15	1,15
SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Н	1,0000	0,18	0,18
	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н			18,06
SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,57	0,57
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,81	0,81
SINAP <b>I</b> -I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Н	1,0000	14,89	14,89
SINAPI-I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,56	0,56
SINAPI-I	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	1,15	1,15
SINAPI	95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Н	1,0000	0,06	0,06
	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н			100,88
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Н	1,0000	98,22	98,22
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1.0000	0,81	0,81
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Н	1,0000	0,01	0,01
SINAPI-I	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,66	0,66
SINAPI	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Н	1,0000	1,17	1,17

^{*} Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIÇÃØ DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE: SINAPI MA - 05/2022; SICRO 3 DNIT 01/2022. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA.

As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados

Rua Projetada B, nº 1607 - Centro - CEP: 65.928-000

øðo SINAPI que é de 83,87 %


Sovernador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3526 - 1458 E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMAEDA RADORIAS ENG. CIVIL CREAN 1100614532 Responsável Técnico

# À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

# PROPOSTA DE PREÇO





**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** RUA CARLINDO DA MOTA BANDEJRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000 Fone: (99) 98182-2608

#### CARTA DE APRESENTAÇÃO

#### PROPOSTA DE PRECOS

Ilmo. Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

#### Prezados Senhores,

A empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua Carlindo da Mota Bandeira, SN, Cep; 65970-000, Bairro; Jardim São Miguel, Porto Franco - MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF n° 611.746.823-70, Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

- a) O preço da proposta é de R\$ 2.015.696,22 (Dois milhões e quinze mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).
- b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
- c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o projeto.

Porto Franco - MA, 14 de setembro de 2022.

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES 045717072012-7 SSP MA 611.746.823-70

Proprietário

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** 

Fone: (99) 98182-2608

EngeServ

- CONSTRUTORA -

Obra RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2022 - 29,77%
Maranhão
SICRO3 - 01/2022 Maranhão

12

1.056,47

1.370,98

Encargo: Desonera

16.451,

ligo Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Tot
	SERVIÇOS INICIAIS					36.329,
M09 Próprio	Placa indicativa da obra	m²	6	384,69	499,21	2.995,
M10 Próprio	Mobilização e Desmobilização de equipamentos	und	1	13.009,52	16.882,45	16.882,

Orçamento Sintético

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 34.504,

m²

M11 Próprio Administração local da obra (eng. de obra, etc) mês 6 4.431,48 5.750,73 34.504,

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 768.534,

SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com m³ 46663,2 1,15 1,49 69.528, 096 escavadeira hidráulica de 1,56 m3 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba tkm 558613,32 0,54 0,70 391.029.3 638 estanque com capacidade de 14 m3 - rodovia em

revestimento primário
SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e m² 116658 0,42 0,54 62.995,3
1700 estocagem do material de limpeza com árvores de

diâmetro até 0,15 m

3207 SINAPI

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** 

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 98187 7608

200

4

							$\sim$
598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	233316	0,07	0,09	20.998,4
78	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	46663,2	3,70	4,80	223.983,3
		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.147.867,7
85	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	31108,8	0,38	0,49	15.243,3
86	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	69994,8	2,13	2,76	193.185,64
08	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	46663,2	2,96	3,84	179.186,68
374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558613,32	0,74	0,96	536.268,78
78	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	46663,2	3,70	4,80	223.983,36
		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					28.460,00
84	SICRO3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	6000	2,94	3,81	22.860,00
112	<b>Pr</b> óprio	Recuperação de Áreas Degradadas	m²	20000	0,22	0,28	5.600,00

Mauro M. Falcão Rego Engenheiro Civil CREA / MA 1115721909

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** 

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 9818 2608

Total sem BDI Total do BDI Total Geral



JPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS IUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO ANHÃO - MA

Bancos SINAPI - 05/2022 29,77%

B.D.I.

**Encargos Sociais** Desonerado

- Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

Cronograma Físico e Financeiro

rição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	1
IÇOS INICIAIS	100,00%	75,00%					
•	36.329,47	27.247,10					
NISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	
•	34.504,38	5.175,66	5.865,74	5.865,74	5.865,74	5.865,74	
/IÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-forman
	768.534,60	153.706,92	153,706,92	153.706,92	153.706,92	153.706,92	
IÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	1.147.867,77		229.573,55	229.573,55	229.573,55	229.573,55	2
JPERAÇÃO DE ÁREAS	100,00%			40,00%	30,00%	30,00%	
RADADAS	28.460,00			11,384,00	8.538,00	8.538,00	
m		9,23%	19,31%	19,87%	19,73%	19,73%	
		186.129,68	389.146,22	400.530,22	397.684,22	397.684,22	2
m Acumulado		9,23%	28,54%	48,41%	68,14%	87,87%	
nulado		186.129,67	575.275,89	975.806,11	1.373.490,33	1.771.174,55	2.0

Mauro H. Falcão Rego Engenheiro Civil CREA / MA 1115721909

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** 

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 98187 2608



#### Composição do BDI


ltem	Descrição	%
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
3	TRIBUTOS INCIDENTES	13,15%
4	LUCRO	6,64%
5	RISCOS	0,50%
6	GARANTIAS	0,32%
	BDI	29,77%

#### **CALCULO DO BDI:**

$$BDI = \frac{(1+A)C+SG+E)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$

Mauro H. Falcão Rego Engenheiro Civil CREA / MA 1115721909





RUA CARLINDO DA MONA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** 

Fone: (99) 98182-2608

EngeServ

-- CONSTRUTORA --

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE	OBRA	
			SONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
	and the second s	%	%
A 4	GRUPO A	0.000/	0.000/
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
Α7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
<b>A</b> 9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
В3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13° Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
<b>B</b> 6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
В	Total	45,04%	16,73%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
) C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	12,63%	9,71%
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	Total	8,40%	3,27%

ação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

Mauro H. Falcão Rego

Engenheiro Civil engeserv construtora L

RUA COREA IMA 144 57 21999 - PORTO FRANCO/MA - 65970-

83,87%

**ENGESERV CONSTRUTORA LT** 

47,51%

Fone: (99) 98181



— CONSTRUTORA —

EngeServ

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

	RECUP	ERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO Planilha Orçamentária		29,77%	De	esonerado	
sumo	Código Banco COM09 Próprio	SERVIÇOS INICIAIS Descrição Placa indicativa da obra	Tipo Equipamento MO sem LS => 0,00 Valor do BOI => 114,52	Und m² LS => Quant =>		Valor Unit 384,69 TO com LS => or com BDI => reço Total =>	36.329,4 Tot: 384,6 0,0 499,2 2.995,2
эмию	Código Banco COM10 Próprio	Descrição Mobilização e Desmobilização de equipamentos	Tipo Equipamento MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 3.872,93	Und und LS => Quant, =>		Valor Unit 13.009,52 4O com LS => or com BDI => reço Total =>	Tot: 13.009,5 0,0 16.882,4 <b>16.882,</b> 4
.3 omposição	Código Banco 93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	<b>Tipo</b> CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Und การ	Quant. 1,0000000	Valor Unit 1.056,47	<b>Tot</b> : 1.056,4
omposição uxillar	98444 SINAPI	AF_02/2016  PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES. INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M°, SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1631677	141,62	23,1
omposição uxiliar	98447 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 05/2018		m²	0,2214418	164,98	36,5
,osição Uxiliar	98448 SINAPI		CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1726709	209,86	36,
omposição uxiliar	98442 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3074189	164,08	50,
omposição Uxiliar	98445 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018		m²	0,4172432	194,69	81,
omposição Juliar	98 <b>441 SINA</b> PI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNÁ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018		m²	0,2670751	160,24	42
mposição Ixiliar	98443 SINAPI			W ₂	0,1417408	138,88	19
omposição uxillar	98446 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m³	0,3253492	252,57	82
omposição uxillar	92543 SINAPI		COBE - COBERTURA	M²	1,2211579	25,68	31
omposição ixiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201	COBE - COBERTURA	m²	1,2211579	61,71	75
omposição Ixiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	0,0518191	259,12	13
mposição xiliar	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	UN	0,0345163	233,15	ŧ
,sição İXMar	100665 SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	0,0864252	993,51	85
mposição Xiliar	91341 SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	0,0290475	582,99	16
mposição xiliar	94559 SINAPI		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGEN S/VIDROS	m²	0,0259097	789,06	20
mposição xiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	0,0048412	16,74	(
mposição xillar	95241 SINAPI	SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	ESTRUTURAS FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2155994	27,92	3:
mposição minai	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0214270	858,88	18
mposição xillar	91911 SINAPI		ELETRICAVELETRIFICAÇÃ	UN	0,1727606	14,49	2
mposição xiliar	91862 SINAPI	E INO TALAÇÃO. AF_12/2016  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	O É ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E IL UMINAÇÃO	M	0,4751586	10,94	
mposição xiliar	95811 SINAP		O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,1209414	14,74	•
emposição Exilar	91870 SINAPI	AF_1/2016 ELETRODUTO.RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2015	O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICÁÇÃ O E ILUMINAÇÃO	М	1,5549344	11,80	18

400

PORTO FRANCO / MA / engeserv.construtora@gmail.com F

#### ENGESERV CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31,570.201/0001-58

Composição Auxillar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E ILUMINAÇÃO	М	3,1099584	4,21	13,09
Composição Auxiliar	91937 SINAPI		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,1554575	11,71	1,82
Composição Auxiliar	95805 SINAPI		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,2591856	25,22	6,53
Composição Auxiliar	91924 SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E ILUMINAÇÃO	М	1,2699287	2,96	3,75
Composição Auxiliar	92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	M	0,1727606	14,94	2,58
Composição Auxiliar	91928 SINAPI		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E ILUMINAÇÃO	М	1,8141199	6,76	12,26
Composição Auxiliar	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E ILUMINAÇÃO	NU	0,0345163	168,98	5,83
Composição Auxiliar	101875 SINAP!	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ O E ILUMINAÇÃO	UN	0,0173028	<b>458,5</b> 1	7,93
Composição	101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ	INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1554575	23,60	3,66
Auxillar Composição Auxillar	91945 SINAPI	50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇĂ INEL - INSTALAÇĂO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇĂ	UN	0,0518191	9,77	0,50
Composição Auxiliar	92023 SINAPI	AF_12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÈTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,1209414	47,77	5,77
Composição Auxiliar	97593 SINAPI	FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,0691220	178,76	12,35
osição ∧_ár	97586 SINAPI	FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -	O E ILUMINAÇÃO INEL - ÎNSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,1036384	207,43	21,49
Composição	92000 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	O E ILUMINAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0691220	28,20	1,94
Auxiliar Composição	92008 SINAPI	SUPORTE É PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇĂ INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,1382444	45,04	6,22
Auxiliar Composição		SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇĂ INEL - INSTALAÇÃO	UN	0,0345163	20,00	0,69
Auxiliar		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ		·	•	
Composição Auxiliar	97612 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,0345163	21,49	0,74
Composição Auxiliar	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ	UN	0,0345163	93,85	3,23
Composição Auxiliar	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014		М	0,1244378	22,80	2,83
Composição Auxiliar	89712 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	М	0,1123346	33,18	3,72
Composição Auxiliar	89714 SINAPI	<del>-</del>	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITĀRIAS	М	0,1319686	63,86	8,42
Composição Auxiliar	100556 SINAPI	_	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0173028	46,29	0,80
Composição Auxiliar	98283 SINAPI		INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	М	0,5528875	10,87	6,00
Composição Auxiliar	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÀSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÀRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	0,0518191	42,80	2,21
Composição Auxillar	89724 SINAPI		INH) - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0691220	11,06	0,76
Coslção Auxiliar	89726 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0518191	8,14	0,42
Composição Auxiliar	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0518191	22,10	1,14
Composição Auxiliar	89731 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0173028	12,36	0,21
Composição Auxiliar	89796 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITĀRIAS	UN	0,0345163	45,02	1,55
Composição Auxillar	89482 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0345163	36,15	1,24
Composição Auxiliar	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0173028	436,72	7,55
Composição Auxiliar	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UŊ	0,0173028	327,24	5,66
Q	00000 0000	PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	*				
Composição Auxiliar		VASO SANITĀRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0345163	411,04	14,18
Composição Auxillar	86943 SINAPI	PADRÃO POPULÁR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0345163	204,61	7,06
Composição	89957 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕES	UN	0,0864252	161,59	13,96
Auxiliar		TUBULAÇÃO DE PVC, ON 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHOMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	HIDROS SANITĀRIAS	1	-		

DAN

PORTO FRANCO / MA / engeserv.construtora@gmail.com



4

A)

		_	_					
Composição Auxiliar	90443 SINAPI		INHI - INSTALAÇÕ HIDROS SANITAR		М	0,0898319	15,62	1,40
Composição Auxiliar	91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2°,	INH! - INSTALAÇÕ HIDROS SANITÁR	ES	М	1,5549344	2,06	3.20
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇŌ HIDROS SANITÁR		M	0,4751586	4,07	1,93
Composição	90466 SINAP!	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO	INHI - INSTALAÇÕ		М	0,0898319	15,17	1,36
Auxillar Composição Auxiliar	103328 SINAPI	COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	HIDROS SANITÀR PARE - PAREDES		ш _s	0,0917147	94,40	8,65
Composição	96995 SINAPI	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMEN	ITO DE	m³	0,0053791	55,50	0,29
Auxiliar Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	TERRA MOVT - MOVIMEN	ITO DE	m³	0,0208891	91,54	1,91
Auxiliar Composição	88489 SINAPI	A 1,30 M. AF_02/2021 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	TERRA PINT - PINTURAS		m²	4,0322145	15,02	60,56
Auxiliar Composição	89171 SINAPI	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	PISO - PISOS		m²	0,0722599	54,40	3,93
Auxillar	OSTAT OBJACT	CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	FIGU - FIGUS		111	0,0122389	54,40	3,43
Composição Auxiliar	87877 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	REVE - REVESTIM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		tn²	0,1835188	10.41	1,91
Composição Auxiliar	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF-06/2014	REVE - REVESTIM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,0345163	26,53	0,91
Composição Auxiliar	89173 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	REVE - REVESTIM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	0,1835188	36,17	6,63
Insumo	00010886 SINAPI	AF_12/2014 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA	Material		UN	0,0173028	156,06	2,70
Insumo	00003080 SINAPI	TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,	Material		C1	0,0518191	66,84	3,46
Insumo	00010891 SINAPI	INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO	Material		ИV	0,0173028	150,91	2,61
Insumo	00003097 SINAPI	INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40	Material		Cl	0,0345163	74,84	2,58
Insumo	00011587 SINAPI	MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM	Material		$m_{\rm s}$	0,8909674	67,99	60,57
		A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MO sem LS =>	139,83	LS =>	117.27	MO com LS =>	257,10
			Valor do BDI =>	314,51	Quant. =>	Va	lor com BDI => Preço Total =>	1.370,98 16.451,76
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						34.504,38
insumo	Código Banco COM11 Próprio	Descrição Administração local da obra (eng. de obra, etc)	Tîpo Equipamento		Und mês	Quant. 1,0000000	Valor Unit 4.431,48	Total 4.431,48
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,319,25	LS =>		MO com LS => lor com BDI =>	0,00 5.750,73
					Quant. =>		reço Total =>	34.504,38
3		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						768.534,60
3.1 Composição	Código Banco 4016096 SICROS	Descrição 3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m²	Tipo		Und ต³	<b>Quant.</b> 1,0000000	Valor Unit 1,15	Total 1,15
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utiliza	ção	Custo Oper		Custo Horário
Insumo	E9515 SICROS	B Escavadelra hidráulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56	0,9518557	Operativa la 1,00	nprodutiva 0,00	Operativa 241,1095	Improdutiva 105,9191	229,5015
		m³ - 11B kW				to Horário de Equ		229,5015
B Insumo	Código Banco P9824 SICROS		Quantidade 0,9518557		Jus	no moralio de Equ	Salário Hora	Custo Horario
mouno	7-3024 010110	, det venie	0,901000)			usto Horário da M		28,3835 <b>28,3835</b>
					A	dc.M.O Ferrame Custo Horário de		0,6000 257,8849
					Fator	de influencia da C		0,0266 0,0298
						Produção	de Equipe =>	230,1900
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	Custo Unitário de 0,05	Execução => MO com LS =>	<b>1,1203</b> 0,12
		4.15°	Valor do BDI =>	0,34	Quant. =>	Va 46.663,2000000 i	lor com BDi =>	1,49 <b>69.528,16</b>
2.0	Cádico Banco	0						
3.2 Composição		3 Transporte com carninhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 ${ m m}^{\rm x}$ - rodovia em revestimento primário	Tipo		Und tkm	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,54	<b>Total</b> 0,54
Α	-	Equipamentos	Quantidade (	Utifiza Operativa la		Custo Oper Operativa	acional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9575 SICROS	3 Caminhão basculante com capamba estanque com capacidade de 14 m² - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	229,7235	68,6840	229,7235
		**************************************			Cus	to Horário de Equ		229,7235
			7		Fator	Custo Horário de de Influencia da C		229,7235 0,0266
		, X		*			sto do FIC => de Equipe =>	0,0140 435,7500
		the M		2	/	Custo Unitário de		0,5272
			At 1)	1/	/	<i>-</i>		()
		PORTO FRANCO	Salmo	V	,		,	(6)
		FORTO FRANCO	CIVITY TIMES					

PORTO FRANCO / MA / engeserv.construtora@gmail.com S

4

		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,16	LS =>	0,00 MO com LS ⇒> Vaior com BDI ⇒> • 558.613,3200000 Preço Total ➡	0,00 0,70 <b>391.029,32</b>
3.3 Composição	Código Banco Descrição 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de	Tipo		Und m²	Quant. Valor Unit	Total
A	limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m  Código Banco Equipamentos	Quantidade	Utili	zação	Custo Operacional	Custo Horário
insumo	E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lámina - 259 kW	0.9688720	Operativa 1,00	Improdutiva 0.00	Operativa Improdutiva	590.6826
		·	.,55		isto Horário de Equipamentos =>	590,6826
B Insumo	Código Banco Mão de Obra P9824 SICRO3 Servente	Quantidade 1,9377438			<b>Salário Hora</b> 29,8191	57,7818
					Custo Horário da Mão de Obra => Adc.M.O Ferramentas (0,0%) =>	57,7818 0,0000
				Eato	Custo Horário de Execução => or de Influencia da Chuya - FIC =>	648,4644 0,0044
				гасо	Custo do FIC =>	0,0019
					Produção de Equipe ⇒ Custo Unitário de Execução ⇒	1.532,9100 0,4230
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,02 0,12	LS =>		0,04
		ASIOL GO DIOL ->	0,12	Quant. =>	valor com 601 => > 116.658,0000000 Preço Total =>	0,54 <b>62,995,32</b>
3.4	Código Banco Descrição	Tipo		Und	Quant. Valor Unit	
Composição A	4915598 SiCRO3 Reconformação da plataforma  Código Banco Equipamentos	Quantidade	Utili	m² zação	1,0000000 0,07 Custo Operacional	0,07 Custo Horário
Insumo	E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	Operativa 1,00	Improdutiva 0,00		
madno			1,00		isto Horário de Equipamentos ⇒	190,7492
B Ir ⊃no	Código Banco Mão de Obra P9824 SICRO3 Servente	Quantidade 1,0000000			Salário Hora 29,8191	Custo Horário 29,8191
					Custo Horário da Mão de Obra <> Adc.M.O Ferramentas (0,0%) =>	29,8191 0,0000
					Custo Horário de Execução =>	220,5683
				Fato	<= or de Influencia da Chuva - FIC <= Custo do FIC	0,0266 0,0019
					Produção de Equipe =>	3.053,9300
		MO sem LS =>	0,01	LS ≈		0,01
		Valor do BDI =>	0,02	Quant. =:	Valor com BDI => 233.316,0000000 Preço Total =>	
3.5	Código Banco Descrição	Tipo		Und	Quant. Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	-		un,	1,0000000 3,70	3,70
A	Código Banco Equipamentos	Quantidade		zação Improdutiva	Custo Operacional  Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo Insumo	E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24*)	0,9796416 0,9796416	0,90 0,52	0,10 0,48		
Insumo	E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW	0,9796416	0,29	0.7	1 190,7492 76.4942	107,3963
Insumo	E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	0,9796416	1,00	0,0	•	149,5486
Insumo	E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW	0,9796416	0,52	6,48 Ct	8 105,3732 33,1686 usto Horário de Equipamentos =>	•
B Insumo	Código Banco Mão de Obra P9824 SICRO3 Servente	Quantidade 0,9796416			Salário Horz	Custo Horário
MISUITO	F5024 SICROS GENERILE	0,9790410			29,8191 ⊂ Custo Horário da Mão de Obra	
					Adc.M.O Ferramentas (0,0%) ⇒ Custo Horário de Execução ⇒	
				Fato	or de Influencia da Chuva - FIC ⇒	0,0266
					Custo do FIC => Produção de Equipe =>	168,2000
		MO sem LS =>	0,09	LS =:	Custo Unitário de Execução => > 0.08 MO com LS ==	
		Valor do BDI =>	1,10		Valor com BDI == • 46.663,2000000 Preço Total ==	4,80
		***************************************		Guant	46.063,2000000 F1ECO TOTAL	
4 4.1	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO  Código Banco Descrição	Tipo		Und	Quant. Valor Uni	1.147.867,77 Total
Composição A	5502985 SICRO3 Limpeze mecanizada da camada vegetat Código Banco Equipamentos	Quantidade	1 (0)	m² zação	1,0000000 0,36 Custo Operacional	0,38 Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	a Operativa Improdutiva	t
Insumo	E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lámina - 127 kW	0,9631935	1,00	0,00 <b>C</b> (	0 210,2489 76,4912 usto Horário de Equipamentos =>	
B Insumo	Código Banco Mão de Obra P9824 SICRO3 Servente	Quantidade 0,9631935			Salário Hora 29,819	Custo Horário 28,7216
madijo	PS024 SICKOS Servente	0,2021233		•	Custo Horário da Mão de Obra ==	28,7216
					Adc.M.O Ferramentas (0,0%) =: Custo Horário de Execução =:	
				Fate	or de Influencia da Chuva - FIC =: Custo do FIC =:	
					Produção de Equipe =:	622,9500
		MO sem LS =>	0,03	LS =:	Custo Unitário de Execução ⇔ > 0,02 MO com LS =:	
		Valor do BDI =>	0,11	Quant. =	Valor com BDI ≃: > 31.108,8000000 Preço Total ≈:	
4.2	Código Banco Descrição	Tipo		Und	Quant. Valor Uni	
Composição	5502986 SICRO3 Expurgo de Jazida			m ^a	1,0000000 2,13	2.13
A	Código Banco Equipamentos	Quantidade		zação Improdutiva	Custo Operacional  Operativa Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lámina - 127 kW	0,9511979		0,0	0 210,2489 76,4912	199,9883
в /	Código Banco Mão de Obra	Quantidade		C	usto Horário de Equipamentos == Salário Hora	199,9883 Custo Horáño
	_1.	<u> </u>	1			
1	$\vee$	≥7	4		A STATE OF THE STA	4

And

PORTO FRANÇO MA / engeserv.construtor 2 ggmail.com 3

Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9511979			Sunta Manénia da Al	29,8191	28,3639
						Susto Horário da M Ndc.M.O Ferrame		28,3639 0,0000
					F-4	Custo Horário de r de Influencia da Ó		228,3522
					Faloi		isto do FIC ⇔	0,0266 0,0552
							de Equipe =>	110,1300
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	Custo Unitário de 0,12	MO com LS ≈>	2,0735 0,26
			Valor do BDI =>	69,0	<b>0</b>		or com BDI =>	2,76
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Quant. =>	69,994,800 <u>000</u> 0 F	Preço Total =>	193.185,64
4.3 Composição	Código Banco	Descrição Escavação e carge de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira	Про		Und m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 2,96	Total 2.96
COMPOSIÇÃO	4010000 510105	de 3,4 m ³			111.	1,00,0000	2,50	2,90
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade		zação	Custo Oper		Custo Horário
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	0,9840272	1,00	Improdutiva 0,00		Improdutiva 139,0895	296,8688
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lámina - 127 kW	1,9680544	0,86	0,14		76,4912	376,9273
В	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Çu	sto Horário de Equ	Salário Hora	673,7961 Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,9840272		-	linako liberatuia ale 98	29,8191	29,3428
						Susto Horário da M Adc.M.O Ferrame		29,3428 0,0000
						Custo Horário de		703,1389
					Fator	r de Influencia da C Cu	sto do FIC =>	0,0266 0, <b>07</b> 68
							de Equipe =>	243,8200
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	Custo Unitério de 0.05	e Execução ⇒> MO com LS ⇒>	<b>2,8838</b> 0,12
			Valor do BDI =>	0,88		Va	lor com BDI =>	3,84
					Quant. =>	46,663,2000000 1	Preço Total ≃>	179,186,68
4.4	Código Banco		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m² - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0.74	0.74
Α	Cádigo Banco	Equipamentos	Quantidade		zação	Custo Oper		Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m² - 188 kW	1,0000000		Improdutiva 0,00		Improdutiva 64,0637	224,1141
			.,	.,,,,		sto Horário de Equ	iipamentos =>	224,1141
					Fato	Custo Horário de r de influencia da (		224,1141 0,0266
						Ct	usto do FIC =>	0,0192
						Produção Custo Unitário de	o de Equipe =>	311,2500 0,7200
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	00,00
			Valor do BDi =>	0.75				
			Talor as po,	0,22	Quant. =>		llor com BD1 => Preco Total =>	0,96 <b>536.268.78</b>
				0,22		558.613,3200900	Preço Total =>	536,268,78
4.5 Composição	Código Banco 5502978 SICROS		Tipo	0,22	Und	558.613,3200800   Quant.	Preço Total => Valor Unit	536,268,78 Total
4.5 Composição A	5502978 SICRO3	Descrição 3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos		Utili	Und m³ zação	958.613,3200800   Quant. 1,0000000 Custo Oper	Valor Unit 3,70	536,268,78 Total
Composição	5502978 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos	Tipo	Utili Operativa	Und m³ zação Improdutiva	958.613,3200800   Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva	536.268,78  Total 3,70  Custo Horario
Composição A Insumo Insumo	5502978 SICRO3 Código Banco E9571 SICRO3 E9518 SICRO3	8 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 9 Caminhão tanque com capacidade de 10,000 I - 188 kW 8 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24°)	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416	Utili Operativa 0,90 0,52	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025	536,268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284
Composição A Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS	8 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal <b>Equipamentos</b> 9 Caminhão tanque com capacidade de 10,000 I - 188 kW 3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24°) 8 Motoniveladora - 93 kW	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71	Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942	536,268,78  Total 3,70  Custo Horario  247,1947 3,7284 107,3963
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICRO3 Código Banco E9571 SICRO3 E9518 SICRO3 E9524 SICRO3 E9685 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10,000 l - 188 kW  Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	<b>Tipo Quantidade</b> 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,90	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272, 5392 4,4552 190,7492 152,6564	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 52,2014	536,268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7264 107,3963 149,5486
Composição A Insumo Insumo Insumo	5502978 SICRO3 Código Banco E9571 SICRO3 E9518 SICRO3 E9524 SICRO3 E9685 SICRO3	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal <b>Equipamentos</b> 3 Caminhão tanque com capacidade de 10,000 I - 188 kW 3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 3 Motoniveladora - 93 kW 3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t -	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732	Valor Unit 3,70 raccional improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680	536,269,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272, 5392 4,4552 190,7492 152,6564	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇔ Salário Hora	536,268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486  69,2751 577,1431  Custo Horário
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICRO3 Código Banco E9571 SICRO3 E9518 SICRO3 E9524 SICRO3 E9577 SICRO3	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	558.613,320000 Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos => Salário Hora 29,8191	Total 3,70 Custo Horário 247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431 Custo Horário 29,2120
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇒> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒> entas (0,0%) ⇒>	536,269,78  Total 3,70  Custo Horario  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m¹ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos => Salário Hora 29,8191 lão de Obra => ontas (0,0%) => e Execução =>	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m¹ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário da M Adc.M.O Ferrame Custo Horário da da r de influencia da c	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇒ Salario Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ mtas (0,0%) ⇒ e Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ usto do FIC ⇒	536,269,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52	Und m¹ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8392 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário da M Adc.M.O Ferrame Custo Horário da r de Influencia da de r de Influencia da de Custo Horário de Produção	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ chuva - FIC ⇒ chuva - FIC ⇒ o de Equipe ⇒ o de Equipe ⇒	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 608,3551 0,0266 0,0960 168,2000
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416	Utili Operativa 0.90 0.52 0.29 1.00 0.62	Und m¹ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário da M Adc. M.O Ferrame Custo Horário do r de influencia da o r de influencia da o Custo Unitário d Unitário d	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ smtas (0,0%) ⇒ Chuva - FIC ⇒ usto do FIC ⇒ usto do FIC ⇒ usto do FIC ⇒ MO com LS ⇒ MO com LS ⇒	536,268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 4 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 5 Grade de 24 discos rebecável de D = 60 cm (24") 5 Motoniveladora - 93 kW 6 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 7 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade 0,9796416	Utili Operativa 0.90 0.52 0.29 1.00 0.62	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de M Adc.M.O Ferrame Custo Horário da M Adc.M.O Gerrame Custo Horário da I Frodução Custo Unitário d	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salario Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ sericio Hora 10,0%) ⇒ e Excução ⇒ Salario Hora cue Guova - FIC ⇒ susto do FIC ⇒ o de Equipe ⇒ e MO com ES ⇒ solor com BD! ⇒ solor com BD! ⇒	536,268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 9,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS E9577 SICROS Código Banco	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 3 Caminhão tanque com capacidade de 10,000 I - 188 kW 3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 3 Motoniveladora - 93 kW 3 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW Mão de Obra 3 Servente	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416	Utili Operativa 0.90 0.52 0.29 1.00 0.62	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de M Adc.M.O Ferrame Custo Horário da M Adc.M.O Gerrame Custo Horário da I Frodução Custo Unitário d	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salario Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ sericio Hora 10,0%) ⇒ e Excução ⇒ Salario Hora cue Guova - FIC ⇒ susto do FIC ⇒ o de Equipe ⇒ e MO com ES ⇒ solor com BD! ⇒ solor com BD! ⇒	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223,983,36
Composição A  Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E95877 SICROS Código Banco P9824 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10,000 I - 188 kW  Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  Trator agricola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>	Utili Operativa 0.90 0.52 0.29 1.00 0.62	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu    Fato  LS ⇒> Quant. ⇒>	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de M Adc. M.O Ferrame Custo Horário de r de influencia da de r de influencia da de Custo Unitário de Custo Unitário de U,08 V2 46,663,20000000	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salario Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ sericio Hora 10,0%) ⇒ e Excução ⇒ Salario Hora cue Guova - FIC ⇒ susto do FIC ⇒ o de Equipe ⇒ e MO com ES ⇒ solor com BD! ⇒ solor com BD! ⇒	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5496 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 166,2000 3,6050 0,17 4,80 223,983,36
Composição  A Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco Código Banco A13984 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Noto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por prieus de 11,6 t - 82 kW  Trator agricola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BD! =>	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,62	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu 6 Fato LS ⇒> Quant, ⇒> Und m³	558.613,3200000  Quant. 1,0000000  Custo Operativa 272,3382 4,4552 190,7492 152,6564  105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Modc.M.O Ferrame Custo Horário da M Adc.M.O Ferrame Custo Horário do Custo Horário de Custo Horário de Custo Horário de Custo Horário de Custo Unitário do O.08 46.663,20000000  Quant. 1,00000000	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> e Execução ⇔> Chuva - FIC ⇒> usto do FIC ≈> o de Equipe ⇒ e Execução ⇒ MO com LS ≈> elor com BD! ⇒> Preço Total ⇒> Valor Unit 2,94	536.268,78  Total 3,70 Custo Horário 247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431 Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,177 4,80 223,983,36
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo	5502978 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9585 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco Código Banco A13984 SICROS	3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos 3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW 3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 3 Motoniveladora - 93 kW 3 Roto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Mão de Obra 3 Servente	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,62	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu Cu LS ≈> Quant. ⇒> Und m³ zação	558.613,3200000  Quant. 1,0000000  Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Madc. M.O Ferrame Custo Horário de r de influencia da la Custo Unitário de Custo Unitário de O,08 V: 46.863,2000000  Quant. 1,0000000 Custo Ope	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salário Hora 29,8191 lão de Obra ≈> chuva - FIC ≈> usto do FIC ≈> o de Equipe ≈> o de Equipe ≈> o de Equipe ≈> o de Equipe ≈> o Hora MO com LS ≈> elor com BDl ⇒> Preço Totaí ⇒>  Valor Unit 2,94 racional	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223,983,36  28,460,00 Total 2,94  Custo Horário
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo A Insumo	Código Banco Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9577 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco Código Banco E9571 SICROS Código Banco E9571 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Compactador a - 93 kW  Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Caminhão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação  Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1,9724096	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,52 0,09 1,10 0,09	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Cu  Fato  LS ⇒  Quant, ⇒  Und m³ zação Improdutiva	Quant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário da Madc.M.O Ferrame Custo Horário da Mina de Influencia da Inf	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos 29,8191 lão de Obra ≈ 3mas (0,0%) ≈ e Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ valor do FIC ≈ 50 de Equipa ⇒ e Execução ⇒ MO com LS = 50 rocm BD! ⇒ Preço Total ⇒ Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,177 4,80 223.983,36  28.466,00 Total 2,94  Custo Horário 509,8357
Composição A  Insumo A Insumo	Código Banco P9824 SICROS Código Banco E9518 SICROS E9524 SICROS E9527 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco Código Banco E9571 SICROS Código Banco E9571 SICROS Código Banco E9571 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Carde de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Motoniveladora - 93 kW  Trator agricola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Carminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Vaior do BDI =>  Tipo  Quantidade 1,9724096 0,9862048	Utili Operativa	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Fato  LS ⇒  Quant, ⇒  Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31	558.613,3200000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,2382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário da M Adc.M.O Ferrame Custo Horário da Influencia da de Custo Unitário do 1,08 Va 46.663,2000000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,2382 4,4552	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos => Salário Hora 29,8191 lão de Obra => e Execução ⇒> Chuva - FIC => usto do FIC => e Execução ⇒> MO com LS => elor com BD! => Preço Tota! =>  Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025	536.268,78  Total 3,70 Custo Horário 247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431 Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223,983,36 28,460,00 Total 2,94 Custo Horário 509,8357 3,9802
Composição A Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo A Insumo	Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9524 SICROS E9524 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco 4413984 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9571 SICROS E9571 SICROS E9571 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Carác de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Noto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Carninhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 180 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 180 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 180 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 180 kW  Carainhão tanque com capacidade de 10.000 I - 180 kW	Tipo  Quantidade  0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416  Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1,9724096 0,9862048 0,9862048	Utili Operativa 0.90 0.52 0.29 1,00 0,62 0,09 1,10 Utili Operativa 0.93 0.69 0.99	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Cu  Fato  LS ⇒  Quant, ⇒  Und m³ zação Improdutiva	558.613,3200000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Influencia da de Custo Horário de r de Influencia da de Custo Unitário de O,08 V2 46.663,2000000  Quant. 1,0000000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos 29,8191 talo de Obra => smas (0,0%) => e Execução => Chuva - FIC => usto do FIC => o de Equips => e Execução => MO com LS => Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94  Custo Horário 509,8357 3,8602 186,9910
Composição A  Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo Insumo A  Insumo	Código Banco P9824 SICROS Código Banco E9518 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9517 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco E9511 SICROS Código Banco E9511 SICROS E9512 SICROS E9512 SICROS E9513 SICROS E9524 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Noto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por prieus de 11,6 t - 82 kW  Trator agricola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Carninhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Roto compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo Quantidade 1,9724096 0,9862048 0,9862048	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,62 0,69 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Fato  LS => Quant, ⇒> Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00	Guant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Influencia da de Influencia de Inf	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salàrio Hora 29,8191 ăō de Obra ≈> e Execução ⇔> Chuva - FIC ⇒> usto do FIC ⇔> o de Equipe ⇔ e Execução ⇔> MO com LS ⇒> elor com BD! ⇒> Preço Total ⇒>  Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94  Custo Horário 509,8357 3,9802 186,9910 150,5505
Composição A Insumo	Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9524 SICROS E9577 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9571 SICROS E9571 SICROS E9574 SICROS E9574 SICROS E9574 SICROS E9575 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Carde de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Noto compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  Servente  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  Descrição  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação  Equipamentos  Carninhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW  Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW  Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW  Trator agricola sobre pneus - 77 kW	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo Quantidade 1,9724096 0,9862048 0,9862048	Utili Operativa	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu Ci Fato LS ≈> Quant. ⇒> Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00	Guant. 1,000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Influencia da de Influencia de Inf	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ o de Equipe ⇒ e Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ volor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ 31,680 sipamentos ⇒ 31,680 sipamentos ⇒ 31,680 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7740 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7680 sipamentos ⇒ 3,7740 sipa	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 0,0000 608,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,90 223,983,36  28,460,00 Total 2,94  Custo Horário 509,8357 3,9802 186,9910 150,5505
Composição A Insumo Ins	Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9585 SICROS  E9577 SICROS  Código Banco  P9824 SICROS  Código Banco  4413984 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  E9571 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9573 SICROS  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1.9724096 0.9862048 0.9862048 0.9862048 0.9862048 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu Ci Fato LS ≈> Quant. ⇒> Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00	558.613,3200000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário da M Adc. M.O Ferrame Custo Horário da r de influencia da de recusto Unitário de Influencia de Influenci	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos => Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra => susto do FIC => Obra =>	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 9,0000 606,3551 0,0266 0,0960 166,2000 3,6050 0,177 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94  Custo Horário  509,8357 3,8802 186,9910 150,5505 61,8447 933,2021  Custo Horário
Composição A Insumo	Código Banco E9571 SICROS E9518 SICROS E9518 SICROS E9524 SICROS E9524 SICROS E9577 SICROS Código Banco P9824 SICROS Código Banco E9571 SICROS E9571 SICROS E9571 SICROS E9574 SICROS E9574 SICROS E9574 SICROS E9575 SICROS	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo Quantidade 0,9796416 0,9796416 0,9796416 0,9796416 Quantidade 0,9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo Quantidade 1,9724096 0,9862048 0,9862048	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu Cu Ch Fato LS => Quant. => Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 Cu	558.613,3200000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Morário de Influencia da de resultado de la custo Unitário de O,08 Va. 46.663,2000000  Quant. 1,0000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Regional de Custo Horário de	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salário Hora 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 31,1680 Walor ElC ≈> o de Equipe ≈> o Pexecução ≈> Preço Totaí ⇒>  Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salário Hora 29,8191 dao de Obra ≈> Salário Hora 29,8191 dao de Obra ≈>	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,800 223.983,36  28.460,00 Total 22,94  Custo Horário 509,8357 3,9802 186,9910 150,5505 81,8447 933,2021  Custo Horário 29,4077 29,4077
Composição A Insumo Ins	Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9585 SICROS  E9577 SICROS  Código Banco  P9824 SICROS  Código Banco  4413984 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  E9571 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9573 SICROS  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1.9724096 0.9862048 0.9862048 0.9862048 0.9862048 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu Cu Ch Fato LS => Quant. => Und m³ zação Improdutiva 0,07 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 Cu	Quant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário da M Adc. M.O Ferrame Custo Horário d r de Influencia da (),08 Custo Unitário d Quant. 1,0000000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 custo Unitário d Quant. 1,0000000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 custo Horário de Equativa Cust	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ o de Equipe ⇒ e Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ usto do FIC ⇒ by de Equipe ⇒ e Execução ⇒ Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 dão de Obra ⇒ Salàrio Hora 29,8191 dão de Obra s sentas (0,0%) ⇒ entas (0,0%) ⇒	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2754 577,4431  Custo Horário 29,2120 29,2120 0,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,177 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94  Custo Horário  509,8357 3,9802 186,9910 150,5505 81,8447 933,2021  Custo Horário 29,4077 29,4077 0,0000
Composição A Insumo Ins	Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9585 SICROS  E9577 SICROS  Código Banco  P9824 SICROS  Código Banco  4413984 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  E9571 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9573 SICROS  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1.9724096 0.9862048 0.9862048 0.9862048 0.9862048 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Fato  LS ⇒>  Quant, ⇒>  Und m³ 2ação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00 0,31 Cu	558.613,3200000  Quant. 1,0000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Morário de Influencia da de resultado de la custo Unitário de O,08 Va. 46.663,2000000  Quant. 1,0000000 Custo Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Regional de Custo Horário de	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> o de Equipe ≈ e Execução ⇔ MO com LS ≈> elor com BD! ≈> Preco Total ≈> Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 43,1680 uipamentos ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> Salàrio Hora 19,8191 lão de Obra ≈> Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ≈> Execução ≈> e Execução ≈>	536.268,78  Total 3,70 Custo Horário 247.1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431 Custo Horário 29,2120 9,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2010 3,6050 0,177 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94 Custo Horário 509,8357 3,9802 186,9910 150,5505 81,8447 933,2021 Custo Horário 29,4077 29,4077 0,0000 962,6099
Composição A Insumo Ins	Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9585 SICROS  E9577 SICROS  Código Banco  P9824 SICROS  Código Banco  4413984 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  E9571 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9573 SICROS  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1.9724096 0.9862048 0.9862048 0.9862048 0.9862048 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Fato  LS ⇒>  Quant, ⇒>  Und m³ 2ação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00 0,31 Cu	Guant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário da Madc.M.O Ferrame Custo Unitário d 0,08 V/2 46,663,200000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 Custo Unitário d 0,08 V/2 46,663,2000000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Influencia da d cr de Influencia de I	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ o de Equipe ⇒ e Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ Valor Unit 2,94 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 sipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 dão de Obra ⇒ salàrio Hora 29,8191 dão de Obra ⇒ salàrio Hora 29,8191 dão de Obra ⇒ ce Execução ⇒ Chuva - FIC ⇒ Chuva - FIC ⇒ Chuva - FIC ⇒ Chuva - FIC ⇒ ce Execução ⇒ co Chuva - FIC ⇒ ce Execução ⇒ ce Execução ⇒ co Chuva - FIC ⇒ ce Execução →	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 0,0000 608,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,17 4,80 223,983,36  28,460,00 Total 2,94  Custo Horário 509,8357 3,9802 186,9910 150,5505 81,8447 933,2021  Custo Horário 29,4077 29,4077 29,4077 29,4077 0,0000 962,6099 0,0266 0,0762
Composição A Insumo Ins	Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9585 SICROS  E9577 SICROS  Código Banco  P9824 SICROS  Código Banco  4413984 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  Código Banco  E9571 SICROS  E9571 SICROS  E9571 SICROS  Código Banco  Código Banco  E9571 SICROS  E9573 SICROS  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco  Código Banco	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Caminhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra  RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Descrição Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Equipamentos  Caminhão tanque com capacidade de 10.000 I - 188 kW Carninhão tanque com capacidade de D = 60 cm (24")  Motoniveladora - 93 kW Rolo compactador pé de cameiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  Mão de Obra	Tipo  Quantidade  0.9796416 0.9796416 0.9796416 0.9796416  Quantidade 0.9796416  MO sem LS => Valor do BDI =>  Tipo  Quantidade 1.9724096 0.9862048 0.9862048 0.9862048 0.9862048 Quantidade	Utili Operativa 0,90 0,52 0,29 1,00 0,52 0,09 1,10  Utili Operativa 0,93 0,69 0,99 1,00 0,69	Und m³ zação Improdutiva 0,10 0,48 0,71 0,00 0,48 Cu  Fato  LS ⇒>  Quant, ⇒>  Und m³ 2ação Improdutiva 0,07 0,31 0,01 0,00 0,31 Cu	Guant. 1,000000 Custo Oper Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário da Madc.M.O Ferrame Custo Unitário d 0,08 V/2 46,663,200000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 Custo Unitário d 0,08 V/2 46,663,2000000 Custo Ope Operativa 272,8382 4,4552 190,7492 152,6564 105,3732 sto Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Equ Custo Horário de Influencia da d cr de Influencia de I	Valor Unit 3,70 racional Improdutiva 67,7740 3,1025 76,4942 62,2014 33,1680 uipamentos ⇒ Salàrio Hora 29,8191 lão de Obra ⇒ otato o FiC → ota	536.268,78  Total 3,70  Custo Horário  247,1947 3,7284 107,3963 149,5486 69,2751 577,1431  Custo Horário 29,2120 9,0000 606,3551 0,0266 0,0960 168,2000 3,6050 0,177 4,80 223.983,36  28.460,00 Total 2,94  Custo Horário  509,8357 3,8802 186,9910 150,5505 81,8447 933,2021  Custo Horário 29,4077 29,4077 0,0000 962,6099 0,0266 0,0762 336,4000

PORTUGE FRANCO / MA / engeser (flastrubre@gmail.com 84

336,4000 2,8615

			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,05 0,87	£S => Quant. ⇒	0.04 MO com LS > Valor com BDI - 6.000,0000000 Preço Total =>	0,09 3,81 <b>22,860,00</b>
Insumo	Código Banco COM12 Próprio	Descrição Recuperação de Áreas Degradadas	Tipo Equipamento MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,06	Und m² LS =>	Quant. Valor Unit 1,0000000 0,22 0.00 MO com LS => Valor com BDI =>	Total 0.22 0,00 0,28
					Quant. =>	20.000,0000000 Preço Total =>	5,600,00

Alexandri Commarati

1.554.981,39 460.714,83 2.015.696,22

Mauro H. Falcão Rego Engenhairo Civil CREA/MA 1115721909

PORTO FRANCO / MA / engeserv.construtora@gmail.com

were the first entresses .





# ATA DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO № 004-2022 - CPL.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Campestre do Maranhão-MA. Aos 21 (Vinte e um), dias do mês de outubro de 2022 às 10h00hs (dez), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Onildo Gomes, nº 134, Centro, se fez presente o Presidente da CPL o Sr. Jorge Antônio Vieira de Sena e comissão de licitação, para a sessão de reabertura e julgamento da licitação em epigrafe. Compareceram atendendo a publicação de convocação de empresas licitantes de 18 de outubro de 2022, edição nº 371 as seguintes empresas, qualificadas nos altos do presente certame como

CREDENCIAMENTO DE LICITANTES								
ORDEM LICITANTES REPRESENTANTE LEGAL SITUAÇÃO								
01	ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ 05.70".869/0001-16, RIBAMAR FIQUENE/MA	REINALDO GOMES DA SILVA portador do RG: 155357620006 GEJUSPC/MA e do CPF/MF n.º 505.086.953-68	HABILITADO					
03	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 31.577.201/0001-58, PORTO FRANCO/M/s	Figure 19 Sept. 1 Sept	HABILITADO					
04	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTO LTDA, CNPJ: 09.01 896/0001-89, GOVERNADOR EDSON LOBÃO/MA	NOÉ DIAS DA COSTA JUNIOR, CPF: 628.228.883-53, RG: 000094166698-0 – SSP/MA	HABILITADO					

Compareceu também na qualidade de ouvinte participante o Sr. Geilton Alves da Silva, Presidente do Sindicado dos Servidores da Educação do Município de Campestre do maranhão – MA. Considerando o resultado na fase de HABILITAÇÃO das empresas participantes, conforme decisão proferida e comunicada no Diário Oficial do Município – DOM, na edição de nº 270 do dia 06 de Outubro de 2022, onde restaram habilitadas as seguintes empresas licitantes CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, ALVORADA CONSTRUIR LTDA e ENGESERV CONSTRUTORA LTDA. Considerando que no prazo recursal concedido não foi interposto nenhum recurso contra a decisão de habilitação e inabilitação das empresas participantes proferida peio presidente da CPL no relatório de julgamento parte integrante do precesso. Considerando o comparecimento das empresas habilitadas à convocação de reabestura do certame. O presidente da CPL resolve abrir o envelope nº 02 – proposta de preços, fora promovida la verificação da conformidade da mesma com o edital, o presidente da CPL constatou as propostas de preços apresentadas pelas empresas os seguintes valores nesta ordem: LICITANTE

Rua. Onildo Gomes;

134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Marachão-MA CNPJ: 01.598.550/00001-17 www.campestredomaranhao.ma.gov.br



# COMISSÃO PERMANENTE **DE LICITAÇÃO**



01: ALVORADA CONSTRUIR LTDA, com valor global de R\$: 1.814.880,56 (Um milhão e oitocentos e catorze mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), LICITANTE 03: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, com valor global de R\$: 2.015.696,22 (Dois milhões e quinze mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos) e LICITANTE 04: CAMPC ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, com valor global de R\$ 2.207.510,88 (Dois milhões e duzentos e sete mil e quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos), feita a análise rigorosa das propostas de preços apresentadas quanto à sua aceitabilidade e exequibilidade estando as mesmas em conformidade com as exigências do edital e demais anexos. O presidente da CPL declara a proposta apresentada pela empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, com valor global de R\$: 1.814.880,56 (Um milhão e oitocentos e catorze mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) classificada e vencedora do presente certame. O presidente da CPL informa que o objeto do certame será adjudicado ao vencedor ora declarado após análise e manifestação formal do setor de engenharia do município. Não havendo qualquer contestação bem como nenhuma manifestação de interposição de qualquer recurso em face das decisões tomadas na sessão do presente certame, nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Jorge Antônio Vieira de Sena, lavrei a presente ata e para firmeza da verdade assino em conjunto com a comissão de licitação e os licitantes

JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA

Presidente CPI

EVANDRO ALVES PEREIRA

Membro - CPL

FRANCISCO DE ASSIS MARIANO DE SOUSA

Membro - CPL

NIELSEN FONTINELE DE ALCANTARA

Membro - CPL

LICITANTE 01 - ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Representante Legal

LICITANTE 3 - ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Representante Legal

Rua. Onildo Go.

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA CNPJ: 01.598.550/00001-17

4







LICITANTE 04 - CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

Representante Legal

**GEILTON ALVES DA SILVA** 

Participante Ouvindo

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão MA CNPJ: 01.598.550/00001-17 www.campestredomaranhao.ma.gov.br





## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2022 MODALIDADE: TP 004-2022

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista o processo regular de licitação na modalidade de Tomada de Preço do tipo MEÑOR PREÇO GLOBAL, adjudica o objeto da Licitação a favor do licitante vencedor, a empresa: ALVOFADA CONSTRUIR LTDA, com proposta vencedora no valor global de R\$: 1.814.880,56 (Um milhão e oitocentos e catorze mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, encaminho ao senhor Secretário Municipal de Planejamento, para as providências cabíveis.

Campestre do Maranhão - MA, 24 de Outubro de 2022.

JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA Presidente da CRL



## SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO - CONTROLE INTERNO

Α

Srta. Samara Rodrigues dos Santos Controle Interno Nesta.

Senhorita Controladora,

Estamos encaminhando à Srta. para apreciação e dá parecer técnico, os autos da licitação na modalidade **Tomada de preço 004/2022**, originada do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022**, que teve como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, conforme preleciona a Lei nº 8.666/93.

Campestre do Maranhão - MA, 24 de Outubro de 2022.

JORGE ANTONIO VIETRA DE SENA





# CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA PARECER TÉCNICO DO CONTROLADOR GERAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

Tratam os autos de procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços, sob o nº 004/2022, regime de Empreitada por Menor Preço Global, tendo como o objeto a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Campestre do Maranhão -MA.

A convocação dos interessados ocorreu mediante publicação do edital de Tomada de Preços nº 004/2022 e, seguidamente, prosseguiram-se as fases subsequentes até a lavratura da Ata de Sessão Pública

É o relatório.

#### 1. DO CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 74, determina as finalidades dos sistemas de Controle Interno, dessa forma, a vigente manifestação tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no Controle Interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Este abrange, também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados.

## 2. DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO

#### 2.1 Padronização do Processo

Levando em consideração, referir-se de Tomada de Preços para formação e eventuais contratações, além das disposições contidas na Lei Geral de Licitações – que no caso tem aplicação subsidiária – devem ser observadas as determinações contidas nos autos:

- ✓ Capa;
- ✓ Solicitação de abertura de licitação feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- ✓ Memorial Descritivo;
- ✓ Autorização da autoridade competente para abertura da licitação





- ✓ Solicitação de Declaração de Adequação Orçamentaria
- ✓ Autuação do Processo;
- ✓ Decreto de Designação do Pregoeiro e equipe de apoio;
- ✓ Solicitação de Declaração de Adequação Orçamentaria;
- ✓ Despacho de Adequação Orçamentária;
- ✓ Despacho solicitando parecer da minuta do edital e seus anexos;
- ✓ Minuta do Edital;
- ✓ Parecer da Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica;
- ✓ Edital de licitação;
- ✓ Aviso de Licitação na data 10 de agosto de 2022; Diário Oficial de Campestre do Maranhão-MA, na data 24 de agosto de 2022. Diário Oficial Publicação de Terceiros data 26 de agosto de 2022. Jornal Correio data 25 de agosto de 2022.
- ✓ Termo de Adjudicação;
- ✓ Ata de Reabertura de Licitação;
- ✓ Solicitação de parecer técnico conclusivo;

Em rigor, quando da elaboração do Parecer Preliminar, nada foi constatado de irregularidade após rigorosa analise.

Dando prosseguimento ao certame, devem ser observada as determinações contidas no § 2º, do artigo 22, bem como alínea "b", do art. 23, ambos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Vejamos o que dispõem:

"Art. 22. São modalidades de licitação:

٠ ١

II - Tomada de preços;

**(...)** 

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

(...)"

"Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)"

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

(...)".

Com base no Decreto nº 9.412/2018, que atualizou os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vejamos:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos <u>incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993</u>, ficam atualizados nos seguintes termos:





- I para obras e serviços de engenharia:
- a) na modalidade convíte até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
- b) na modalidade tomada de preços até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
- c) na modalidade concorrência acima de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
- II para compras e serviços não incluidos no inciso 1:
- a) na modalidade convite até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
- b) na modalidade tomada de preços até R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
- c) na modalidade concorrência acima de R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Dando prosseguimento ao certame, devem ser observadas as determinações contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre obras e serviços.

"Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

- I houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
- II existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- III houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

(...)

Art. 8º A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.

Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei.

(...)

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:

II - execução indireta, nos seguintes regimes:

a) empreitada por preço global;

b) (...)

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:

I - segurança;

II - Funcionalidade e adequação ao interesse público;

III - economia na execução, conservação e operação;

IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação;
 V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;





VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;

VII - impacto ambiental."

Assim, cortejando a norma ao procedimento ora analisado, vejo que foram observadas as formalidades exigidas, não havendo vício insanável.

## 2.2 Edital de licitação

O procedimento administrativo está instruído com a minuta do Edital da Tomada de Preços nº 004/2022 e do Tipo Menor Preço Global, Regime empreitada por preço Global, devidamente analisados pela Assessoria e Consultoria Técnica.

No referido Edital consta a legislação pertinente, bem como a parte interessada em licitar, qual seja o Município de Campestre do Maranhão – MA, por intermédio de seu pregoeiro, externando a realização, na modalidade Tomada de Preços para eventual contratação de empresa para a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Campestre do Maranhão -MA, para atender as necessidades da Administração Pública e especificações estabelecidas no termo de referência e anexos, que faz parte do presente procedimento.

#### 2.4 Limites para determinação da modalidade

A realização de licitação na modalidade Tomada de Preço tem como objetivo levar a efeito o certame, o que se aplica ao caso em tela, uma vez que o objeto licitado consiste em Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de restauração e ampliação de estradas vicinais, no Município de Campestre do Maranhão -MA.

#### **CONCLUSÕES**

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes.

É o parecer.

Encaminham-se os autos ao Srº Secretário Municipal de Planejamento para que, concordando conveniente e oportuno, proceda a homologação.

Campestre do Maranhão-MA, 25 de outubro de 2022

Samara Rodrigues dos Santos

Jamara Rodrigus dos Santes

Controlador Geral de Campestre do Maranhão-MA

cPortaria 24/2021

Portaria nº 33 2021





## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2022 MODALIDADE: TP 004-2022

**OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O Secretário Municipal de Planejamento, na condição de Ordenador de despesa da Adminitração direta do Município de CAMPESTRE DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade de Tomada de Preço do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, HOMOLOGA para fins de direito a proposta assinada e encaminhada pelo licitante vencedor, a empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA, com proposta vencedora no valor global de R\$: 1.814.880,56 (Um milhão e oitocentos e catorze mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, determino ao Setor de Contabilidade que proceda ao registro na forma legal visando assegurar os compromissos ora assumidos.

CUMPRA-SE NA FORMA DETERMINADA.

Campestre do Maranhão – MA, 26 de Outubro 2022.

**JAILSON DOS REIS MELO** 

Secretário Municipal de Planeiamento