

PESQUISA DE PREÇO



Obra: EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Bancos
SINAPI 2025,
ORSE 2025,
SICRO 2025,
DATA: 05/01/26

B.D.I.

29,77%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade aditivada	Preço Unitário	Preço Unitário Com B.D.I.	Valor Total
8 FAIXA ELEVADA:								
8.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	m²	16,80	R\$ 22,29	R\$ 28,85	R\$ 484,64
8.2	2 S 04 000 00	SICRO	Escavação manual em material de 1ª cat	m³	23,52	R\$ 59,75	R\$ 76,24	R\$ 1.793,16
8.3	2660	ORSE	Aplicamento manual de fundo de vala	m²	72,10	R\$ 26,28	R\$ 34,10	R\$ 2.458,87
8.4	1106057	SICRO	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	21,00	R\$ 449,52	R\$ 583,34	R\$ 12.250,18
8.5	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 09/2020	m²	62,40	R\$ 184,35	R\$ 239,23	R\$ 14.928,01
8.6	11483	ORSE	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	31,50	R\$ 801,11	R\$ 780,06	R\$ 24.571,90
8.7	141	ORSE	Aço CA - 50 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.464,49	R\$ 11,86	R\$ 15,39	R\$ 22.539,57
8.8	5914345	SICRO	Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1x km	3.780,00	R\$ 0,66	R\$ 0,86	R\$ 3.237,50
8.9	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada- cimento ferragens	1x km	2.520,00	R\$ 0,81	R\$ 1,05	R\$ 2.648,87
8.10	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada- ferragens	10n x km	175,74	R\$ 0,81	R\$ 1,05	R\$ 184,73
8.11	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada- areia	m³ x km	2.400,00	R\$ 0,81	R\$ 1,05	R\$ 2.522,73
8.12	PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO	OPERAÇÃO PARE E SIGA EM RODOVIA PAVIMENTADA	H	480,00	R\$ 33,29	R\$ 43,20	R\$ 20.736,21
9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA ELEVADA								
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINAACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO								
9.1	11688	ORSE		M²	164,59	R\$ 35,72	R\$ 46,35	R\$ 7.628,84
VALOR TOTAL								R\$ 116.985,21

RAIRES DA COSTA
SILVA-0542604
7367

Assinado de forma digital por RAIRES DA COSTA
SILVA-05426047367

Eng.º Resp. Téc. Raires Costa Silva
CREA: 1116774623MA
Buriti Infraestrutura LTDA
CNPJ: 12.909.926/0001-83

Obra: **EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE** DATA: 08/01/2025 B.D.I. Banco: SINAPI 2025, ORSE 2025, SICO 2025 29,77%

SERVIÇOS DE FAIXA ELEVADA									
Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário Com B.D.I.	Valor Total	
1			FAIXA ELEVADA					R\$ 116.808,31	
1.1	97836	SINAPI	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_08/2023	m²	16,90	R\$ 22,24	R\$ 28,96	R\$ 484,96	
1.2	23.04.000.00	SICRO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE TAÇAT	m³	23,52	R\$ 58,78	R\$ 76,28	R\$ 1.794,08	
1.3	2860	ORSE	APLICAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m²	72,10	R\$ 26,30	R\$ 34,13	R\$ 2.480,74	
1.4	1106057	SICRO	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	21,00	R\$ 449,55	R\$ 583,38	R\$ 12.251,00	
1.5	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_08/2020	m²	62,40	R\$ 194,36	R\$ 239,24	R\$ 14.928,82	
1.6	11483	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	31,50	R\$ 601,11	R\$ 780,08	R\$ 24.571,90	
1.7	141	ORSE	ACO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDADÇES - R1	kg	1464,49	R\$ 11,95	R\$ 15,51	R\$ 22.710,61	
1.8	5914345	SICRO	TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	l x km	3780,00	R\$ 0,69	R\$ 0,90	R\$ 3.394,66	
1.9	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO	l x km	2520,00	R\$ 0,85	R\$ 1,10	R\$ 2.779,67	
1.10	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, FERRAGENS	l m³ x km	175,74	R\$ 0,85	R\$ 1,10	R\$ 193,85	
1.11	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA	m³ x km	2400,00	R\$ 0,85	R\$ 1,10	R\$ 2.647,31	
1.12	PROPRIA	COMPOSIÇÃO	OPERACÃO PARE E SIGLA EM RODOVIA PAVIMENTADA	H	480,00	R\$ 33,40	R\$ 43,34	R\$ 20.804,73	
2.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINAACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	164,59	R\$ 36,50	R\$ 47,37	R\$ 7.796,07	
VALOR TOTAL								R\$ 116.808,31	

O VALOR TOTAL DO PRESENTE ORÇAMENTO É DE R\$ 116.808,31 (CENTO E DEZESSEIS MIL, OTOCENTOS E TRINTA E UM CENTAVOS)

FM CONSTRUÇÃO Alameda de Itambé
 LTDA-5479593200 água para FM
 0105 LTDA-5479593200
 FM CONSTRUÇÃO LTDA
 DNEVISON FERREIRA SILVA
 CPF: 370.288.619/04



Comasa
Comércio e Serviços

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Bancos	Valor Final do Orçamento	118.791,25	
EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.							SINAPI 2025, ORSE 2025, SICRO 2025,	DATA: 05/01/2025	BDI	32,00 %
Item	Código	Grupo	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit Com BDI	Total	Peso (%)	
1			FAIXA ELEVADA		1,00		110.951,21	110.951,21	93,12 %	
1.2	97038	SINAPI	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	m²	16,90	22,24	29,35	493,08	0,42 %	
1.3	2.5.04.000.00	SICRO	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CAT	m³	23,52	58,78	77,59	1.824,68	1,54 %	
1.4	2860	ORSE	APLOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m³	72,10	26,30	34,71	2.502,59	2,11 %	
1.5	1108057	SICRO	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m³	21,00	449,55	593,40	12.461,40	10,49 %	
1.6	92270	SINAPI AF_09/2020	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	KG	62,40	184,35	243,35	15.185,04	12,78 %	
1.7	11483	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPa, BOMBADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	KG	31,50	601,11	793,46	24.993,99	21,04 %	
1.8	141	ORSE	ÃO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES.-R1	lkm	1.464,49	11,95	15,77	23.095,01	19,44 %	
1.9	5914345	SICRO	TRANSPORTE DE CONCRETO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	m³	3.780,00	0,69	0,91	3.439,80	2,90 %	
1.10	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA- CIMENTO	m³	2.520,00	0,85	1,12	2.822,40	2,38 %	
1.11	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA- FERRAGENS	MAXMM	175,74	0,85	1,12	195,82	0,17 %	
1.12	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA- AREIA	MAXMM	2.400,00	0,85	1,12	2.688,00	2,28 %	
1.13	PRÓPRIA	COMPÓSICAO	OPERAÇÃO PARE E SIGA EM RODOVIA PAVIMENTADA	MAXMM	480,00	33,40	44,08	21.158,40	17,81 %	
2			SIMULAZAÇÃO		1,00		7.530,04	7.530,04	6,68 %	
2.1	CPU_BL_04	Piquie	SIMULAZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	164,59	36,50	48,18	7.530,04	6,68 %	
Valor Final do Orçamento								118.791,25		

O VALOR DO ORÇAMENTO É DE R\$ 118.791,25 (CENTO E DEZOTO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Assinado de forma digital por
COMASA COMERCIO E SERVICOS
LTD.A:12088738000131
Dados: 2026.01.26.10:36:34 -03'00"

COMASA COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 12.088.738/0001-31