

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
					SEM BDI	COM BDI		
SERVIÇOS INICIAIS								
1							R\$ 70.091,99	3,87
CONSTRUÇÃO DO CANTIEIRO DA OBRA								
1.1							R\$ 59.644,61	3,30
1.1.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022-FS	M2	8,00		R\$ 461,59	R\$ 4.604,48	0,25
1.1.2	CP-01	Tapume com compensado de madeira	M²	544,54		R\$ 55,57	R\$ 37.731,18	2,08
1.1.3	C0389	BARRAÇÃO ABERTO	M2	9,80		R\$ 148,76	R\$ 1.487,80	0,10
1.1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00		R\$ 2.096,22	R\$ 2.096,22	0,11
1.1.5	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00		R\$ 4.395,60	R\$ 4.395,60	0,24
1.1.6	S02905	Locação de serviços de pavimentação	m2	5,107,08		R\$ 1,42	R\$ 9.059,53	0,50
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2							R\$ 10.447,18	0,58
1.2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5,856,73		R\$ 0,66	R\$ 4.743,95	0,26
1.2.2	100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	175,70		R\$ 8,97	R\$ 1.564,33	0,11
1.2.3	98576	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.405,60		R\$ 2,13	R\$ 3.798,90	0,21
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2							R\$ 69.257,43	3,83
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1							R\$ 69.257,43	3,83
2.1.1	CP-02	Administração local	MES	9,00		R\$ 6.171,52	R\$ 69.257,43	3,83
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
3							R\$ 15.842,40	0,88
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL								
3.1							R\$ 9.253,58	0,51
3.1.1	S02503	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	555,67		R\$ 10,13	R\$ 7.397,01	0,41
3.1.2	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	555,67		R\$ 2,54	R\$ 1.456,57	0,10
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								
3.2							R\$ 6.588,82	0,36
3.2.1	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	555,67		R\$ 1,40	R\$ 1.024,93	0,06
3.2.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	5.856,73		R\$ 0,76	R\$ 5.563,89	0,31
PAVIMENTAÇÃO								
4							R\$ 475.627,58	26,28
CONCRETO								
4.1							R\$ 475.190,89	26,25
4.1.1	94982	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 0 CM, ARMADO. AF_09/2022	M2	957,99		R\$ 80,78	R\$ 96.498,34	5,33
4.1.2	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	780,00		R\$ 46,74	R\$ 45.458,40	2,51
4.1.3	CP-03	Meio fio de concreto moldado no local	M	737,03		R\$ 34,92	R\$ 32.090,29	1,77
4.1.4	ED-8982	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPa, DIMENSÃO (25X25)CM. EXCLUSIVE COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO	m2	2.994,28		R\$ 78,35	R\$ 292.541,16	16,16
4.1.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,80		R\$ 1.437,35	R\$ 8.602,70	0,48
ACESSIBILIDADE								
4.2							R\$ 436,69	0,02
4.2.1	S12214	Rampa pedfido para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempenhada, com pintura indicativa em nozaron. 02 demãos	un	1,00		R\$ 350,22	R\$ 436,69	0,02
FUNDAÇÕES								
5							R\$ 188.549,82	10,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
					SEM BDI	COM BDI		
8.1.6	S12247	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicação com argamassa industrializada ac-li, rejuntado	m	85,08	R\$ 8,28	R\$ 10,32	R\$ 878,03	0,05
8.1.7	87414	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 1,0CM, AF_03/2023	M2	180,98	R\$ 29,98	R\$ 37,38	R\$ 6.765,03	0,37
9		PINTURA					R\$ 26.516,31	1,46
9.1		PINTURA EXTERNA E INTERNA					R\$ 26.516,31	1,46
9.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	567,02	R\$ 3,79	R\$ 4,73	R\$ 2.682,00	0,15
9.1.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	M2	217,22	R\$ 29,90	R\$ 37,28	R\$ 8.097,96	0,45
9.1.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	132,58	R\$ 18,25	R\$ 22,76	R\$ 3.017,52	0,17
9.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	567,02	R\$ 11,09	R\$ 13,83	R\$ 7.841,89	0,43
9.1.5	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	62,16	R\$ 35,63	R\$ 44,43	R\$ 2.761,77	0,15
9.1.6	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	52,80	R\$ 32,13	R\$ 40,06	R\$ 2.115,17	0,12
10		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 53.112,67	2,93
10.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E VIDROS					R\$ 53.112,67	2,93
10.1.1	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 999,37	R\$ 1.246,11	R\$ 8.722,77	0,48
10.1.2	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	11,00	R\$ 1.088,79	R\$ 1.357,61	R\$ 14.933,71	0,83
10.1.3	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.149,29	R\$ 1.433,05	R\$ 2.866,10	0,16
10.1.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	3,78	R\$ 888,64	R\$ 888,67	R\$ 3.245,77	0,18
10.1.5	CP-04	Porta de aço chapa 24, de enclafar, enclafada, larga com acabamento galvanizado natural	M²	28,40	R\$ 514,20	R\$ 641,16	R\$ 16.926,82	0,94
10.1.6	CP-05	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vaivem, com visor em tela galvanizada, inclusive dobradiça	M²	3,15	R\$ 675,74	R\$ 842,58	R\$ 2.654,18	0,15
10.1.7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATEANTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	M2	6,36	R\$ 344,58	R\$ 428,66	R\$ 2.732,64	0,15
10.1.8	CP-06	Janela de tela metálica, inclusive fornecimento, exclusive pintura	M²	1,80	R\$ 459,33	R\$ 572,74	R\$ 1.030,93	0,06
11		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 57.950,41	3,20
11.1		TUBOS					R\$ 6.868,00	0,38
11.1.1	S12843	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1"	m	0,80	R\$ 51,47	R\$ 64,18	R\$ 51,34	0,00
11.1.2	89403	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	49,74	R\$ 19,07	R\$ 23,78	R\$ 1.162,82	0,07
		REDE DE ESGOTO						
11.1.3	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	1,50	R\$ 51,61	R\$ 64,35	R\$ 96,53	0,01
11.1.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	49,90	R\$ 27,31	R\$ 34,05	R\$ 1.669,10	0,09
11.1.5	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	8,00	R\$ 20,77	R\$ 25,90	R\$ 207,20	0,01
11.1.6	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	46,00	R\$ 11,94	R\$ 14,89	R\$ 654,94	0,04
11.1.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	13,10	R\$ 21,28	R\$ 26,53	R\$ 347,54	0,02
		REDE DE VENTILAÇÃO						



OBRA: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHÃO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
					SEM BDI	COM BDI		
11.1.8	89799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	M	30,60	R\$ 11,94	R\$ 14,89	R\$ 455,63	0,03
REDE DE ÁGUA FRIA								
11.1.9	103879	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	7,40	R\$ 29,74	R\$ 37,08	R\$ 274,39	0,02
11.1.10	89403	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	16,50	R\$ 19,07	R\$ 23,78	R\$ 392,37	0,02
11.1.11	89402	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	94,00	R\$ 12,60	R\$ 15,71	R\$ 1.476,74	0,08
CONEXÕES DE PVC								
11.2.1	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 6,17	R\$ 7,89	R\$ 169,18	0,01
11.2.2	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 8,16	R\$ 10,17	R\$ 183,06	0,01
11.2.3	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 13,53	R\$ 16,87	R\$ 134,96	0,01
11.2.4	SBC53615	Anel borracha tubo pvc 50mm	UN	111,00	R\$ 3,24	R\$ 4,04	R\$ 448,44	0,02
11.2.5	SBC53619	Anel borracha tubo pvc 75mm	UN	1,00	R\$ 5,65	R\$ 7,04	R\$ 7,04	0,00
11.2.6	SBC53617	Anel borracha tubo pvc 100mm	UN	41,00	R\$ 5,23	R\$ 6,52	R\$ 267,32	0,01
11.2.7	104191	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,72	R\$ 13,37	R\$ 13,37	0,00
11.2.8	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 10,87	R\$ 13,55	R\$ 27,10	0,00
11.2.9	103853	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 7,34	R\$ 9,15	R\$ 91,50	0,01
11.2.10	S01095	Cap de pvc rígido soldável, mairom, diâtn = 32mm	un	1,00	R\$ 4,31	R\$ 5,37	R\$ 5,37	0,00
11.2.11	S01097	Cap de pvc rígido soldável, mairom, diâtn = 50mm	un	1,00	R\$ 9,86	R\$ 12,29	R\$ 12,29	0,00
11.2.12	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	UN	3,00	R\$ 33,13	R\$ 41,31	R\$ 123,93	0,01
11.2.13	89411	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 10,50	R\$ 13,09	R\$ 301,07	0,02
11.2.14	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 14,21	R\$ 17,72	R\$ 106,32	0,01
11.2.15	103987	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 23,60	R\$ 29,43	R\$ 58,86	0,00
11.2.16	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 11,03	R\$ 13,75	R\$ 110,00	0,01
11.2.17	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 16,12	R\$ 20,10	R\$ 402,00	0,02
11.2.18	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 27,23	R\$ 33,95	R\$ 135,80	0,01
11.2.19	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 12,59	R\$ 15,70	R\$ 125,60	0,01
11.2.20	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 41,93	R\$ 52,28	R\$ 418,24	0,02
11.2.21	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 24,52	R\$ 30,57	R\$ 30,57	0,00
11.2.22	88886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 60,85	R\$ 75,87	R\$ 455,22	0,03
11.2.23	88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 11,54	R\$ 14,39	R\$ 86,34	0,00
11.2.24	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 17,57	R\$ 21,91	R\$ 175,28	0,01
11.2.25	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 21,86	R\$ 27,26	R\$ 681,50	0,04
11.2.26	89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLOUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 28,55	R\$ 35,60	R\$ 35,60	0,00
11.2.27	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLOUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 36,14	R\$ 45,06	R\$ 811,08	0,04
11.2.28	S01672	Joelho de 90º com bolba para anel, em pvc rígido / anéis, para esgoto secundário, diâtn = 40mm	un	6,00	R\$ 15,51	R\$ 19,34	R\$ 116,04	0,01
11.2.29	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 10,08	R\$ 12,57	R\$ 25,14	0,00

ANDRE BOTELHO
 DE
 ASSIS:04967346387

O.S. CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 28.811.423/0001-00
 CONTATO: (99) 98544-4189 / (99) 98858-5493 - EMAIL: os.construcoes@hotmail.com
 RUA ONILDO GÔMES Nº 164 - CENTRO - CAMPESTE DO MARANHÃO / MA

GEZIEL
 OLIVEIRA DE
 SOUSA:291291910
 5845

CONSTRUÇÕES
 O.S. CONSTRUÇÕES
 Nº. 0888 - CAMPESTE DO MARANHÃO - MA
 Inscrição Estadual nº 25.252.770/011 - CNPJ nº 28.811.423/0001-00
 Inscrição Municipal nº 10.184.152/2020
 Data: 2025.11.13 18:17:04-0307



OBRA: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHÃO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
					SEM BDI	COM BDI		
11.2.30	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 15,44	R\$ 19,25	R\$ 481,25	0,03
11.2.31	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 27,77	R\$ 34,63	R\$ 34,63	0,00
11.2.32	89896	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 16,10	R\$ 20,08	R\$ 80,32	0,00
11.2.33	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 12,95	R\$ 16,15	R\$ 258,40	0,01
11.2.34	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 26,47	R\$ 33,01	R\$ 33,01	0,00
11.2.35	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 49,87	R\$ 62,18	R\$ 310,90	0,02
11.2.36	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 41,88	R\$ 52,22	R\$ 261,10	0,01
11.2.37	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 18,25	R\$ 22,76	R\$ 182,08	0,01
11.2.38	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 7,41	R\$ 9,24	R\$ 27,72	0,00
11.2.39	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 8,92	R\$ 11,12	R\$ 44,48	0,00
11.2.40	103965	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 38,23	R\$ 47,67	R\$ 667,38	0,04
11.2.41	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 16,56	R\$ 20,65	R\$ 82,60	0,00
11.2.42	92389	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 37,87	R\$ 47,22	R\$ 47,22	0,00
11.2.43	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 13,01	R\$ 16,22	R\$ 97,32	0,01
11.2.44	S03672	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SCS, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00	R\$ 36,42	R\$ 45,41	R\$ 90,82	0,01
11.2.45	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFINCO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 23,95	R\$ 29,68	R\$ 59,72	0,00
11.2.46	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 21,88	R\$ 27,28	R\$ 163,68	0,01
11.2.47	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 13,99	R\$ 17,07	R\$ 17,07	0,00
11.2.48	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 24,43	R\$ 30,46	R\$ 274,14	0,02
11.2.49	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	8,00	R\$ 6,66	R\$ 8,30	R\$ 66,40	0,00
11.2.50	94690	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	11,00	R\$ 10,90	R\$ 13,59	R\$ 149,49	0,01
11.2.51	94684	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 22,91	R\$ 28,57	R\$ 57,14	0,00
11.2.52	89440	INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 12,20	R\$ 15,21	R\$ 15,21	0,00
11.2.53	86879	VALVULA EM PLÁSTICO T" PARA RA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 10,36	R\$ 12,92	R\$ 25,84	0,00
11.2.54	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 375,25	R\$ 467,90	R\$ 935,80	0,05
11.2.55	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	2,00	R\$ 70,85	R\$ 88,34	R\$ 176,68	0,01
11.2.56	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 185,93	R\$ 231,84	R\$ 2.318,40	0,13
11.3	REGISTROS						R\$ 2.016,35	0,11
11.3.1	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	2,00	R\$ 56,29	R\$ 70,19	R\$ 140,38	0,01
11.3.2	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 80,38	R\$ 100,23	R\$ 100,23	0,01
11.3.3	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	9,00	R\$ 43,18	R\$ 53,84	R\$ 484,56	0,03
11.3.4	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 74,63	R\$ 93,06	R\$ 93,06	0,01
11.3.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 116,71	R\$ 145,53	R\$ 291,06	0,02
11.3.6	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	11,00	R\$ 66,13	R\$ 82,46	R\$ 907,06	0,05
11.4	CAIXAS, POÇOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS						R\$ 18.701,42	1,03



OBRA: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
 LOCAL: CAMPESTRE DO MARANHÃO
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12.3.7	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MFP, ANTI-CHAMAM 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	413,40	R\$ 7,64	R\$ 9,53	R\$ 3.939,70	0,22
12.3.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MFP, ANTI-CHAMAM 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	436,21	R\$ 11,55	R\$ 14,40	R\$ 6.281,42	0,35
12.3.9	97687	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	M	569,48	R\$ 8,90	R\$ 11,10	R\$ 6.321,23	0,35
12.3.10	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	375,35	R\$ 21,61	R\$ 26,95	R\$ 10.115,68	0,56
12.3.11	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 (1 3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	SINAPI	M	1,58	R\$ 21,81	R\$ 27,19	R\$ 42,96	0,00
12.3.12	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	SINAPI	M	140,53	R\$ 28,10	R\$ 35,04	R\$ 4.924,17	0,27
12.3.13	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	211,77	R\$ 11,85	R\$ 14,78	R\$ 3.129,95	0,17
12.3.14	SBC59121	Luva eletroduto pvc 1"	SBC	UN	14,00	R\$ 6,19	R\$ 7,72	R\$ 108,08	0,01
12.3.15	SBC59120	Luva eletroduto pvc 3/4"	SBC	UN	4,00	R\$ 3,60	R\$ 4,49	R\$ 17,96	0,00
12.3.16	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 121,40	R\$ 151,37	R\$ 454,11	0,03
12.4		DISJUNTORES						R\$ 3.963,75	0,22
12.4.1	S06041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	R\$ 86,14	R\$ 107,41	R\$ 429,64	0,02
12.4.2	S07986	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref:SSM1-312-COMB, Siemens ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 298,24	R\$ 371,68	R\$ 2.975,04	0,16
12.4.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 160,10	R\$ 199,63	R\$ 199,63	0,01
12.4.4	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	20,00	R\$ 11,24	R\$ 14,02	R\$ 280,40	0,02
12.4.5	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,24	R\$ 14,02	R\$ 28,04	0,00
12.4.6	93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 13,12	R\$ 16,36	R\$ 32,72	0,00
12.4.7	93857	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,66	R\$ 18,28	R\$ 18,28	0,00
12.5		POSTES P/ENERGIA E COMUNICAÇÃO E ILUMINAÇÃO						R\$ 64.157,97	3,54
12.5.1	CP-07	Poste para iluminação para área externa, h= 6,00 m, com duas pértigas de luminária led 50w (fornecimento e instalação).	Composições Próprias	UN	27,00	R\$ 1.771,43	R\$ 2.208,79	R\$ 59.637,33	3,29
12.5.2	SBC50632	Luminária tubular de led completa bivolt 18w 60cm branco/briso	SBC	UN	36,00	R\$ 58,90	R\$ 73,44	R\$ 2.643,84	0,15
12.5.3	SBC60987	Luminária painel plafon led 12w 3000k 17cm brilho 438237	SBC	UN	30,00	R\$ 50,17	R\$ 62,56	R\$ 1.876,80	0,10
13		COBERTURA						R\$ 545.846,68	30,16
13.1		ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 214.904,61	11,87
13.1.1	CP-08	Coluna metálica, em perfil udc127x50x5, 13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,00m a 20,00m, largura 0,60m, p.dmax, 7,00 - pintura 01 demão epoxi fundo oxidado + 02 demãos esmalte epoxi branco	Composições Próprias	M	60,00	R\$ 594,28	R\$ 741,01	R\$ 44.460,60	2,46
13.1.2	S12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas+Trilças Pratt UDC75 e lercas em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d esmalte epoxi branco, exceto torn, Telhas - Executada	ORSE	m2	741,48	R\$ 184,35	R\$ 229,87	R\$ 170.444,01	9,42
13.2		TELHAS						R\$ 105.512,60	5,83
13.2.1	S12719	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoste ou similar	ORSE	m2	741,48	R\$ 114,12	R\$ 142,30	R\$ 105.512,60	5,83
13.3		CALHAS E RUFOS						R\$ 13.437,57	0,74
13.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	39,66	R\$ 139,14	R\$ 173,49	R\$ 6.880,61	0,38
13.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	116,32	R\$ 45,21	R\$ 56,37	R\$ 6.556,96	0,36
13.4		PAINEL EM ACM						R\$ 163.176,69	9,02
13.4.1	CP-09	Revestimento em placas de alumínio composto "acm", e=4mm, fornecimento e instalação	Composições Próprias	M²	210,80	R\$ 311,99	R\$ 389,02	R\$ 82.005,42	4,53
13.4.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	210,80	R\$ 269,13	R\$ 335,56	R\$ 70.740,26	3,91

ANDRE BOTELHO
 DE
 ASSIS:04967346387

O.S. CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 28.811.423/0001-00
 CONTATO: (99) 98544-4189 / (99) 98858-5493 - EMAIL: os.construcoes@hotmail.com
 RUA ONILDO GÔMES Nº 164 - CENTRO - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA

GEZIEL
 OLIVEIRA DE
 SOUSA:291291915
 5845

OS CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 28.811.423/0001-00
 RUA ONILDO GÔMES Nº 164 - CENTRO - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA
 DATA: 2025.11.13 18:17:04-03007

