



COMISSÃO  
PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando de nossa gente!*

# PROPOSTA DE PREÇOS



NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2021- CPL

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Pregoeiro Especial da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA Endereço: Rua Onildo Gomes nº 134, Centro, CEP: 65968-000 Campestre do Maranhão (MA)– Maranhão.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO** Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão – MA, conforme especificações, quantidades e condições contidas nos anexos; conforme especificações, quantidades e condições contidas nos anexos, incluindo todas as despesas de impostos, taxas e contribuições que incidam ou venham incidir sobre o valor dos serviços executados, consoante com o Edital.

**VALOR DA PROPOSTA:** Propomos executar os serviços descritos nas planilhas-propostas de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço de (R\$: 782.861,92) (Setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), já estes inclusos as TAXAS, ISSQN, ICMS, IPI e outros. **DOS PRAZOS:** Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos após a abertura do envelope “Proposta”. Prazo de execução: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. Esta proposta e sua aceitação, por escrito, constituir-se-ão em obrigação contratual entre as partes: Assinado:


**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil – Agencia: 4322-2, Conta Corrente: 32532-5.







Empresa NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº27.686.888/0001-14 residente a Rua Onildo Gomes nº121 centro de campestre do Maranhão.

Responsável por assinar o contrato: Raimundo Herbert Raiol da Silva, R.G. n.º 236637820039 CPF n.º 01714348385.

Local, CAMPESTRE 18 de Junho de 2021.

  
NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
Proprietário  
R.G. n.º 236637820039  
CPF n.º 017.143.483-85

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.



NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

PREGÃO PRESENCIAL 015/2021

Obra  
SERVIÇOS PARA REFORMAS DAS ESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE  
CAMPESTRE DO MARANHÃO

Bancos

B.D.I.

Encargos  
Sociais

29,28%

Desonerado:  
0,00%

**Orçamento Sintético**


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>782.681,92</b>	<b>100,00</b>
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80	30,74	39,74	3.179,25	0,40 %
1.2	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	250	52,00	67,23	16.806,40	2,14 %
1.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	500	4,31	5,57	2.785,98	0,35 %

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.

1.4	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m <sup>2</sup>	300	21,04	27,20	8.160,15	1,04 %
1.5	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	75	49,57	64,08	4.806,31	0,61 %
1.6	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	700	34,67	44,82	31.374,96	3,98 %
1.7	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	350	15,77	20,39	7.135,61	0,91 %
1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	450	37,66	48,69	21.909,08	2,78 %
1.9	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	10	473,80	612,53	6.125,29	0,78 %
1.10	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	5,85	7,56	4.537,73	0,58 %
1.11	72228	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	12,97	16,77	10.060,57	1,28 %
1.12	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	600	20,10	25,99	15.591,17	1,98 %
1.13	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	600	20,25	26,18	15.707,52	1,99 %

1.14	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	300	45,22	58,46	17.538,12	2,23 %
1.15	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	37,76	48,82	14.644,84	1,86 %
1.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	2,20	2,84	1.137,66	0,15 %
1.17	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	75	29,25	37,81	2.836,08	0,36 %
1.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250	3,62	4,68	1.169,98	0,15 %
1.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	4,95	6,40	639,94	0,08 %
1.20	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,42	7,01	700,70	0,09 %
1.21	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50	138,90	179,57	8.978,50	1,14 %
1.22	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	180	25,77	33,32	5.996,78	0,76 %
1.23	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80	34,85	45,05	3.604,33	0,46 %

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.











NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

1.24	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100	44,53	57,57	5.756,84	0,73 %
1.25	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	385,25	498,05	7.968,82	1,01 %
1.26	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	273,97	354,19	1.416,75	0,18 %
1.27	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30	733,30	948,01	28.440,31	3,61 %
1.28	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	3	317,20	410,08	1.230,23	0,16 %
1.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1500	1,59	2,06	3.083,33	0,39 %
1.30	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	5000	11,40	14,74	73.689,60	9,37 %
1.31	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	30000	10,55	13,64	409.171,20	52,51 %
1.32	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m <sup>2</sup>	1000	14,72	19,03	19.030,02	2,42 %
1.34	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	14,06	18,18	1.454,14	0,18 %
1.35	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10	218,00	281,83	2.818,30	0,36 %

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.

Alexandre



NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

1.36	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	13	83,40	107,82	1.401,65	0,18 %
1.37	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24	523,00	676,13	16.227,23	2,06 %
1.38	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	555,63	718,32	5.746,55	0,73 %

Total sem BDI

R\$ 605.555,30

Total do BDI

R\$ 177.306,60

Total Geral

R\$ 782.861,92

Campeste Do Maranhão - Ma, 18 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

  
Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campeste do Maranhão-MA.





NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.

Alexandre





NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME  
CNPJ 27.686.888/0001-14

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2021- CPL

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00% 782.861,92	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			156.572,39	78.286,20	78.286,20	78.286,20
	Porcentagem		20,0%	10,0%	10,0%	10,0%
	Custo		156.572,39	78.286,20	78.286,20	78.286,20
	Porcentagem Acumulado		20,0%	30,0%	40,0%	50,0%
	Custo Acumulado		157.572,39	234.858,58	313.144,78	391.430,96

150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
78.286,20	78.286,20	78.286,20	78.286,20	39.143,10	39.143,10
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%
78.286,20	78.286,20	78.286,20	78.286,20	39.143,10	39.143,10
60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	95,0%	100,0%
469.717,16	548.003,35	626.289,54	704.575,73	743.718,83	782.861,92





Campestre Do Maranhão - MA, 18 de Junho de 2021.

Atenciosamente

  
NORTE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME

Rua Onildo Gomes -121 A centro Oeste-Campestre do Maranhão-MA.

  
Alexandre



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2021**

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA  
 Endereço: Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA,  
 CEP: 65968-000

A Empresa **DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n **22.173.475/0001-12**, estabelecida na **R BELEM**, S/N, Centro – Campestre do Maranhão – MA, neste ato, representada pelo proprietário o Sr. Enoque Santos Silva, portador da cédula de identidade sob o nº 153689820009-GEJUSPC/MA e CPF/MF sob o nº 018.844.323-10, vem por meio deste submetermos à vossa apreciação nossa PROPOSTA DE PREÇOS a licitação em epígrafe, os preços abaixo discriminados para o **Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão – MA**, conforme Termo de Referência, e Edital do Pregão Presencial nº 015-2021, conforme planilha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>787.330,93</b>	<b>100,00 %</b>
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	80	30,81	39,83	3.186,40	0,40 %
1.2	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	m <sup>2</sup>	250	52,03	67,26	16.815,00	2,14 %

**R BELEM S/N – PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*(Handwritten signatures and initials)*

			UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014						
1.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	500	4,33	5,59	2.795,00	0,35 %
1.4	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m <sup>2</sup>	300	21,07	27,23	8.169,00	1,04 %
1.5	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA,	m <sup>2</sup>	75	49,60	64,12	4.809,00	0,61 %



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

			ARMADO. AF_07/2016						
1.10	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	5,86	7,57	4.542,00	0,58 %
1.11	72228	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	12,99	16,79	10.074,00	1,28 %
1.12	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	600	20,11	25,99	15.594,00	1,98 %
1.13	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	600	20,25	26,17	15.702,00	1,99 %
1.14	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	m <sup>2</sup>	300	45,24	58,48	17.544,00	2,23 %

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*[Handwritten signatures and initials]*



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

			FIXAÇÃO. AF_05/2017_P						
1.15	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	37,77	48,82	14.646,00	1,86 %
1.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	2,23	2,88	1.152,00	0,15 %
1.17	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	75	29,25	37,81	2.835,75	0,36 %
1.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250	3,63	4,69	1.172,50	0,15 %
1.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100	4,96	6,41	641,00	0,08 %

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*[Handwritten signatures and initials]*



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
1.20	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,43	7,01	701,00	0,09 %
1.21	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50	138,91	179,58	8.979,00	1,14 %
1.22	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA	M	180	25,79	33,34	6.001,20	0,76 %

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*[Handwritten signatures and initials]*



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

			PRÉDIOS. AF_10/2015						
1.23	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80	34,85	45,05	3.604,00	0,46 %
1.24	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100	44,53	57,56	5.756,00	0,73 %
1.25	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL	UN	16	385,26	498,06	7.968,96	1,01 %

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP:**  
**65968-000**

*Albrando*



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

			CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
1.26	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	273,97	354,18	1.416,72	0,18 %
1.27	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30	733,33	948,04	28.441,20	3,61 %
1.28	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	3	317,77	410,81	1.232,43	0,16 %
1.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1500	1,59	2,05	3.075,00	0,39 %
1.30	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	5000	11,42	14,76	73.800,00	9,37 %

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*[Handwritten signatures and initials]*





**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

1.37	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	24	523,10	676,26	16.230,24	2,06 %
1.38	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	8	558,93	722,58	5.780,64	0,73 %
					<b>Total sem BDI</b>		<b>R\$</b>	<b>609.098,87</b>	
					<b>Total do BDI</b>		<b>R\$</b>	<b>178.232,06</b>	
Setecentos e oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais e noventa e três centavos					<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>787.330,93</b>	

**VALOR DA PROPOSTA:**

Propomos executar os serviços descritos nas planilhas-propostas de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço global da proposta é de **R\$ 787.330,93** (Setecentos e oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais e noventa e três centavos), devendo ser discriminado a alíquota do imposto incidente sobre os bens fornecidos com a composição dos diversos componentes tributários dos serviços executados, tais como TAXAS, ISSQN, ICMS, IPI e outros.

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP: 65968-000**

*(Handwritten signatures and initials)*



**CNPJ. 22.173.475/0001-12**  
**Fone: (99) 8831-6028/ (99)**  
**8818-0878**

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

As condições de pagamentos será conforme o Edital.

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 1023-5, AGÊNCIA N°. 3645, BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em nome de **DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI**.

Informamos que o Representante que assinará o contrato decorrente desta licitação será o Sr. Enoque Santos Silva, portador da cédula de identidade sob o nº 153689820009-GEJUSPC/MA e CPF/MF sob o nº 018.844.323-10, com residência na Rua Belém s/n, Primavera – Campestre do Maranhão – MA – CEP 65968-000.

Campestre do Maranhão - MA, 07 de Junho de 2021.

*Enoque Santos Silva*

**DAF CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI**

CNPJ sob o n **22.173.475/0001-12**

Representante Legal

**R BELEM S/N - PRIMAVERA - CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA - CEP:**  
**65968-000**

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2021- CPL

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA  
Endereço: Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA, CEP: 65968-000

A Empresa C.M.R COMERCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o n 40.484.984/0001-48, estabelecida na Rua Sao Jose nº 94 – Centro, Campestre do Maranhão - MA, representada legalmente pelo, Sr. Cristovao Marques Resende, portador da cédula de identidade sob o nº 022757332002-3 GEJUSPC/MA e do CPF/MF n.º 013.643.023-65,, vem por meio deste submetermos à vossa apreciação nossa PROPOSTA DE PREÇOS a licitação em epígrafe, os preços abaixo discriminados para o **Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão – MA, conforme Termo de Referência, e Edital do Pregão Presencial nº 015-2021.**

				Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
				SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%			
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>494.105,00</b>	<b>100,00%</b>
1.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1.500,00	1,54	1,99	2.985,00	0,60%
1.30	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m²	5.000,00	11,07	14,31	71.550,00	14,48%

1.3 1	88489	SIN API	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	30.000, 00	10,3 4	13,3 7	401.100, 00	81,18%
1.3 2	100750	SIN API	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m <sup>2</sup>	1.000,0 0	14,2 9	18,4 7	18.470,0 0	3,74%
					<b>Total sem BDI</b>		<b>R\$ 382.197,56</b>		
					<b>Total do BDI</b>		<b>R\$ 111.907,44</b>		
<b>Quatrocentos e noventa e quatro mil e cento e cinco reais</b>					<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 494.105,00</b>			

**VALOR DA PROPOSTA:**

Propomos executar os serviços descritos nas planilhas-propostas de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço global da proposta é de **R\$ 494.105,00** (Quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais), devendo ser discriminado a alíquota do imposto incidente sobre os bens fornecidos com a composição dos diversos componentes tributários dos serviços executados, tais como TAXAS, ISSQN, ICMS, IPI e outros.

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

As condições de pagamentos será conforme o Edital.

Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°13889, AGÊNCIA N°1761-2, BANCO BRADESCO, em nome de. C.M.R COMERCIO E SERVIÇOS

Imperial

# IMPERIAL VIDROS E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES

Tudo para sua Construção.

(99) 98816-1621

Informamos que o Representante que assinará o contrato decorrente desta licitação será o Sr. Cristovao Marques Resende, portador da cédula de identidade sob o nº 022757332002-3 GEJUSPC/MA e do CPF/MF n.º 013.643.023-65, com Rua Sao Jose nº 94 – Centro, Campestre do Maranhão - MA.

Campestre do Maranhão - MA, 04 de Junho de 2021.

*Cristovão Marques Resende*

C.M.R COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ sob o n 40.484.984/0001-48  
Representante Legal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

**RUA SAO JOSE Nº 94 – CENTRO, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2021- CPL**

**ANEXO VI  
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Ao Pregoeiro Especial da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA  
Endereço: Av. Justino Teixeira de Miranda-Setor Administrativo, CEP: 65968-000  
Campestre do Maranhão - MA.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão – MA**, conforme especificações, quantidades e condições contidas nos anexos, incluindo todas as despesas de impostos, taxas e contribuições que incidam ou venham incidir sobre o valor dos serviços executados, consoante com o Edital.

**VALOR DA PROPOSTA:**

Propomos executar os serviços descritos nas planilhas-propostas de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço de **R\$: 783.112,08** (Setecentos e oitenta e três mil e cento e doze reais e oito centavos), devendo ser discriminado a alíquota do imposto incidente sobre os bens fornecidos com a composição dos diversos componentes tributários dos serviços executados, tais como TAXAS, ISSQN, ICMS, IPI e outros.

**DOS PRAZOS:**

Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos após a abertura do envelope "Proposta".

Prazo de execução: conforme edital.

Esta proposta e sua aceitação, por escrito, constituir-se-ão em obrigação contratual entre as partes:

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 31.570.201/0001-58

  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
Representante Legal



**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
Fone: (99) 99189-0500

Identificação da obra ou serviço:				Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão - MA				SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%				
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			<b>REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>783.112,08</b>	<b>100,00 %</b>	
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80	30,64	39,61	3.168,97	0,40 %	
1.2	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	250	51,74	66,89	16.723,61	2,14 %	
1.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	500	4,31	5,57	2.783,52	0,36 %	
1.4	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,	m²	300	20,95	27,09	8.126,84	1,04 %	

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 RUA CARLINDA DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 33122-2600

			EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014						
1.5	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	75	49,33	63,77	4.782,77	0,61 %
1.6	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	700	34,48	44,57	31.202,40	3,98 %
1.7	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	350	15,68	20,28	7.096,36	0,91 %
1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	450	37,45	48,42	21.788,58	2,78 %
1.9	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	10	471,22	609,20	6.091,98	0,78 %






  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (08) 991.99.9699



			CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016						
1.10	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	5,83	7,53	4.520,48	0,58 %
1.11	72228	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	600	12,92	16,70	10.020,66	1,28 %
1.12	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	600	20,00	25,86	15.513,13	1,98 %
1.13	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	600	20,14	26,04	15.621,13	1,99 %
1.14	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	300	44,99	58,16	17.449,38	2,23 %
1.15	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	37,56	48,56	14.568,15	1,86 %
1.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	2,22	2,87	1.146,84	0,15 %





  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 98199-2699

1.17	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	75	29,09	37,61	2.820,48	0,36 %
1.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250	3,61	4,67	1.166,76	0,15 %
1.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	4,93	6,38	637,70	0,08 %
1.20	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	5,40	6,98	698,13	0,09 %
1.21	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50	138,15	178,60	8.929,76	1,14 %
1.22	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,	M	180	25,65	33,16	5.968,43	0,76 %

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Fone: (99) 98199-9699

			RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015						
1.23	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	80	34,66	44,81	3.584,50	0,46 %
1.24	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	100	44,29	57,25	5.725,18	0,73 %
1.25	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	383,14	495,32	7.925,20	1,01 %
1.26	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	272,46	352,24	1.408,96	0,18 %

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (08) 98188-0600

1.27	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30	729,30	942,83	28.285,04	3,61 %
1.28	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	3	316,02	408,55	1.225,66	0,16 %
1.29	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1500	1,58	2,04	3.066,37	0,39 %
1.30	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	5000	11,36	14,68	73.412,88	9,37 %
1.31	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30000	10,60	13,71	411.163,53	52,50 %
1.32	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1000	14,66	18,95	18.951,06	2,42 %
1.34	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	13,98	18,08	1.446,14	0,18 %
1.35	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E	UN	10	217,16	280,74	2.807,43	0,36 %

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000

Fone: (99) 99199-9699

INSTALAÇÃO. AF_01/2019									
1.36	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	13	82,95	107,24	1.394,11	0,18 %
1.37	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATEENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24	520,22	672,54	16.141,06	2,06 %
1.38	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	555,86	718,61	5.748,88	0,73 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>605.748,83</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>177.363,26</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>783.112,08</b>

*Alexandre Estrela Guimarães*  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
**ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**  
 Responsável Técnico

*[Assinatura]*  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 CNPJ: 31.570.201/0001-58

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
 Fone: (99) 98189-2608



Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão - MA	SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%									
--	-----------------------------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00% 783.112,08	20,00% 157.466,19	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	5,00% 39.155,60	5,00% 39.155,60
Porcentagem			20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%
Custo			156.622,41	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	39.155,60	39.155,60
Porcentagem Acumulado			20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			156.622,41	234.933,62	313.244,83	391.556,04	469.867,25	548.178,46	626.489,67	704.800,88	743.956,48	783.112,08

  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 31.570.201/0001-58  
 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
 Responsável Técnico

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
 Fone: (99) 33122-9699




<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correlatos no Município de Campestre do Maranhão – MA	SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	783.112,08	100,00 %
		<b>Total sem BDI</b>	<b>605.748,83</b>
		<b>Total do BDI</b>	<b>177.363,26</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>783.112,08</b>

  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 31.570.201/0001-58  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
 Responsável Técnico

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
 Fone: (99) 33100-0000




Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correios no Município de Campestre do Maranhão - MA	SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%									
--	-----------------------------	--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00% 783.112,08	20,00% 157.466,19	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	10,00% 78.311,21	5,00% 39.155,60	5,00% 39.155,60
Porcentagem			20,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	5,0%	5,0%
Custo			156.622,41	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	78.311,21	39.155,60	39.155,60
Porcentagem Acumulado			20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			156.622,41	234.933,62	313.244,83	391.556,04	469.867,25	548.178,46	626.489,67	704.800,88	743.956,48	783.112,08

  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 31.520.201/0001-58  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
 Responsável Técnico

**ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
 Fone: (99) 361.99.3699



<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação de bens imóveis e correios no Município de Campestre do Maranhão - MA	SINAPI - 06/2020 - Maranhão	29,28%	Desonerado: 0,00%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	783.112,08	100,00 %
		<b>Total sem BDI</b>	605.748,83
		<b>Total do BDI</b>	177.363,26
		<b>Total Geral</b>	783.112,08

  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ: 31.570.201/0001-58  
 ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES  
 Responsável Técnico

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA  
 RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA - PORTO FRANCO/MA - 65970-000  
 Fone: (99) 331.98.3500

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*